

JEGYZŐKÖNYV

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján megtartott
soron következő, nyilvános üléséről**

Határozatok száma:

Sorszám	Tárgya
9/2026. (II.11.)	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadása
10/2026. (II.11.)	A lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása
11/2026. (II.11.)	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása
12/2026. (II.11.)	Polgármester, képviselő szavazásból való kizárása
13/2026. (II.11.)	A főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása
14/2026. (II.11.)	Polgármester, képviselő szavazásból való kizárása
15/2026. (II.11.)	A főállású polgármester cafetéria keretösszegének megállapítása
16/2026. (II.11.)	2025. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
17/2026. (II.11.)	2026. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
18/2026. (II.11.)	2026. évi nemleges közbeszerzési terv elfogadása
19/2026. (II.11.)	Helyi Választási Bizottsági póttag választása
20/2026. (II.11.)	Útellenőri megbízási szerződés megkötése (Peczeli Zoltán)
21/2026. (II.11.)	Döntés Magyar Falu Program keretében MFP-TKVI/2026 „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” pályázat benyújtásáról
22/2026. (II.11.)	Döntés Magyar Falu Program keretében MFP/ÖTIFB/2026/KOEB „Kommunális eszközök beszerzése” pályázat benyújtásáról
23/2026. (II.11.)	Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Község Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa által benyújtandó MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF pályázat jóváhagyása, hozzájárulása
24/2026. (II.11.)	Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelmének elfogadása
25/2026. (II.11.)	ZALAERDŐ Zrt. vadelejtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadása
26/2026. (II.11.)	Majoros Bálint és Majoros Martin önkormányzati utakkal kapcsolatos kérelmük megtárgyalása

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet	Kódszám
5/2026. (II.11.)	az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről	-	B1

J e g y z ő k ö n y v

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének során következő, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Csörnyeföld Község Önkormányzata hivatalos helyisége
Házasságkötő Terem, 8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés időpontja: 2026. február 11. 18 óra 00 perc

Az ülés formája: soron következő, nyilvános ülés

Jelen vannak:	Hóbor-Sztrahia Krisztina	polgármester
	Fehér Gábor	alpolgármester
	Kovács Gyula	képviselő
	Pál Marcell Márk	képviselő
	Sztrahia Istvánné	képviselő

Igazoltan van távol: -

Igazolatlanul van távol: -

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

I. NAPIREND ELŐTT

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy az ülés napirendi pontjait fogadják el a meghívóban foglaltak szerint, majd feltette szavazásra a javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, a napirendi pontokat **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke

2./ Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

3./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

4./ Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

5./ A főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása (írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Fehér Gábor alpolgármester

- 6./ **A főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapítása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Fehér Gábor alpolgármester
- 7./ **Beszámoló a 2025. évi közművelődési tevékenységről** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 8./ **2026. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 9./ **2026. évi közbeszerzési terv elfogadása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 10./ **Helyi Választási Bizottsági póttag választása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
- 11./ **Útellenőrzési megbízási szerződés megkötése** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 12./ **Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról döntés** *(szóbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 13./**Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa által benyújtandó MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF pályázat jóváhagyása, hozzájárulása** *(szóbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 14./ **Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola támogatás iránti kérelme** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 15./**ZALAERDŐ Zrt. vadelejtéssel kapcsolatos tájékoztatása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 16./**Majoros Bálint és Majoros Martin önkormányzati utakkal kapcsolatos kérelme** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 17./ **Egyebek**
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ **Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről**

Előadó: Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke

Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester felkérésére tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének minden tagja 2026. január 31. napjáig eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd feltette szavazásra a tájékoztatás elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

9/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a képviselő-testület minden tagja 2026. január 31. napjáig eleget tett a 2026. évi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Határidő: azonnal

Felelős: Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke

2./ Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtását az előterjesztés szerint. Itt került feltüntetésre az is, hogy a Deák Ferenc Megyei Könyvtár veszi át a könyvtárunk támogató feladatait. A beszámolót mindenki megkapta, megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a határozatokkal kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy kérdés észrevétel nem érkezett a napirendi ponthoz a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

10/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

3./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az államháztartási törvény alapján az önkormányzat saját bevétele az önkormányzati vagyon értékesítéséből származik, ezen kívül bírság, pótlék és díjbevétele, valamint – egyebek mellett – a helyi adókból származó bevétel adja az önkormányzat saját bevételeit. Az önkormányzat az elkövetkezendő évben nem tervez olyan beruházást, amelyhez szükséges az engedély, illetve nem kíván hitelt sem felvenni. Saját bevételünk várható: szállásbevételek, értékesítések, tervezett bérleti díjak.

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester javasolta, hogy az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre az előterjesztésben foglaltak szerint állapítsa meg a képviselő-testület, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

11/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

- 1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
- 2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: éves költségvetési rendelet elfogadása előtt

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

4./ Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat működési támogatása jogcím tartalmazza az állami támogatások előirányzatait. A jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások bevételei soron a közfoglalkoztatás működési támogatása szerepel. A közhatalmi bevételek esetében helyi iparüzési adó szerepel, valamint a késedelmes fizetés miatt várható pótlékbecfizetés egyéb közhatalmi bevétel. A működési bevételként mezőgazdasági szolgáltatás bevétele, szállásdíj és terembérlés bevétele, szociális étkeztetés térítési díj bevétele, a vízmű használat díj, valamint csekély összegű sírhelyár bevétel szerepel. A felhalmozási bevétel az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek értékesítéséből várható bevétel. Az előző évi pénzmaradvány összege jelentős, 43 437 331,- Ft. Az előirányzat tartalmazza a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérlelőleget, a 0. havi állami támogatás összegét, a Versenyképes Járások Program I. és a Magyar Falu program keretében elnyert pályázati támogatások összegét.

A személyi juttatások soron került megtervezésre az önkormányzati dolgozók (falugondnok, gondozó, közművelődési szakember), valamint a közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye, jutalom összege. A külső személyi juttatás jogcímen a polgármester juttatása és költségtérítése, cafetéria juttatás, a képviselők tiszteletdíja, illetve reprezentációs kiadás szerepel a költségvetésben. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron a személyi juttatások járulékai szerepelnek. Az önkormányzati dolgozók esetében 13% szociális hozzájárulási adóval, míg a közfoglalkoztatottak esetében 6,5%-kal kell számolni. A dologi kiadások előirányzatát a 2025. évi tény adatok, illetve a költségvetés készítésekor birtokunkban lévő ismeretek alapján állapítottuk meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott juttatások kifizetéséhez biztosít előirányzatot. Az egyéb működési célú támogatások áh-on belülről jogcím előirányzata a BURSA ösztöndíj, a közös hivatal működéséhez hozzájárulás, illetve a kistérségi társulás tagdíjából tevődik össze. Az államháztartáson kívülre átadás jogcím az óvodába járó gyermekek kísérői részére kifizetett bérletértéket tartalmazza 220 000,- Ft összegben. A beruházási kiadások tételenkénti részletezését a 4. melléklet, a felújításokat pedig az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek meghaladják a kiadások nagyságrendjét, ezért a bevételek esetleges elmaradása, illetve a kiadások nagyságrendjének emelkedése miatt tartalékot képeztünk. A finanszírozási kiadás jogcímen a 2025. decemberében számlára érkező 2026. 0. havi állami támogatás visszafizetése szerepel. A bevételek és a kiadások teljesülésének várható alakulását, ütemtervét a 7. melléklet mutatja be. Az önkormányzat közvetett támogatást nem állapított meg a 8. mellékletnek megfelelően. Az

önkormányzat költségvetési évet követő 3 évi várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntést nem hozott. Az önkormányzat 2026. évi működése a jelenlegi adatok alapján teljes mértékben finanszírozható.

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester javasolta a 2026. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztésben foglaltak szerint, majd feltette szavazásra a rendelet tervezet elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi rendeletet alkotta:

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2026. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

5./ A főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Fehér Gábor alpolgármester

Fehér Gábor alpolgármester felkérte Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert, hogy ismertesse a 2026. évi szabadság ütemtervét.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2026. évi szabadságolása ütemtervét összeállította és kérte a képviselő-testületet, hogy azt szíveskedjék jóváhagyni.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester és Sztrahia Istvánné képviselő bejelentették személyes érintettségüket a napirendi pont tárgyalásakor.

Fehér Gábor alpolgármester javasolta, hogy a polgármestert és Sztrahia Istvánné képviselőt a napirendi pont tárgyalásából a képviselő-testület zárja ki.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

12/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a „5./ A főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása” napirendi pont tárgyalása során Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert és Sztrahia Istvánné képviselőt személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér Gábor alpolgármester, Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

Fehér Gábor alpolgármester ezután feltette szavazásra a főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

13/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2)-(3) bekezdések alapján megállapítja, hogy Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester 2026. évi szabadságának mértéke 46 nap, az alábbiak szerint:

- a) 2025. évről áthozat: 7 nap
- b) 2026. évi rendes szabadság: 39 nap

2) A képviselő-testület a Kttv. 225/C. (2) bekezdése alapján – Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester 2026. évi szabadságának felhasználására vonatkozó ütemtervet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2026. február 28.

Felelős: nyilvántartás vezetéséért: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

6./ A főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapítása

Előadó: Fehér Gábor alpolgármester

Fehér Gábor alpolgármester felolvasta a főállású polgármester 2026. cafetéria keretösszegének megállapítása előterjesztését, majd javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester és Sztrahia Istvánné képviselő bejelentették személyes érintettségüket a napirendi pont tárgyalásakor.

Fehér Gábor alpolgármester javasolta, hogy a polgármestert és Sztrahia Istvánné képviselőt a napirendi pont tárgyalásából a képviselő-testület zárja ki, majd feltette szavazásra a főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

14/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a „6./ A főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapítása” napirendi pont tárgyalása során Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert és Sztrahia Istvánné képviselőt személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér Gábor alpolgármester, Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

Fehér Gábor alpolgármester ezután feltette szavazásra a főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapítását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

15/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésére és Magyarország 2026. évi

központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) bekezdésére figyelemmel – Hóbor-Sztrahia Krisztina főállású polgármester 2026. évi cafetériaajuttatásának összegét 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig nettó 400 000,- Ft-ban állapítja meg.

- 2) A képviselő-testület felkéri Dr. Resch Karolina Ildikó jegyzőt, hogy a cafetériaajuttatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

7./ Beszámoló a 2025. évi közművelődési tevékenységről

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Brunnerné Gyurkó Melinda közművelődési munkatárs elkészítette a 2025. évi beszámolóját a közművelődési tevékenységről. Az előterjesztést és annak mellékletét mindenki megkapta.

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra a 2025. évi közművelődési tevékenységről szóló határozati javaslat elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

16/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

8./ 2026. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Brunnerné Gyurkó Melinda közművelődési munkatárs elkészítette a 2026. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási tervet. Az előterjesztést és annak mellékletét mindenki megkapta.

A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra a 2026. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási tervről szóló határozati javaslat elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

17/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi közművelődési szolgáltatási tervet az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

9./ 2026. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a költségvetési szerveknek március 31-ig kell elfogadniuk a közbeszerzési tervüket. Az előterjesztéssel együtt kiküldésre került az elnöki tájékoztató az irányadó közbeszerzési értékhatárokról. Az önkormányzat a 2026. évre nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beruházást, fejlesztést, felújítást vagy beszerzést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?

A képviselő-testület megköszönte a tájékoztatást, majd a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

18/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata a 2026. évben nem tervez olyan árubeszerzést, szolgáltatást, megrendelést, építési beruházást, amely a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozik.

Határidő: 2026. március 31.

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

10./Helyi Választási Bizottsági póttag választása

Előadó: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester felkérte **Dr. Resch Karolina Ildikó jegyzőt**, hogy ismertesse helyi választási bizottsági póttag választása napirendi pontot.

Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14. § (2) bekezdésének d) pontja alapján választási bizottság a helyi választási bizottság. A 14. § (4) bekezdés kimondja, hogy a Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámoló bizottság, valamint az egy szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll. A 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámoló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen, magyarországi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A 35. § (1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a) – c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép, (2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, vármegyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot és póttagokat választ. A helyi

választási bizottság tagjaira a 23. § alapján a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Póttagként javasolom Herczeg Tiborné 8873 Csörnyeföld, Dózsa út 32. szám alatti lakost.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester megköszönte **Dr. Resch Karolina Ildikó** jegyző tájékoztatását, majd feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

19/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ban biztosított hatáskörben eljárva, illetve Ve. 35. §

(2) bekezdése, valamint a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslata alapján

a) a helyi választási bizottság póttagjává (kiestő tag helyére) Herczeg Tiborné csörnyeföldi lakost választja.

b) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ve. 23. §-a alapján a **Helyi Választási Bizottság**

1. tagjai 2026. február 11. napjától:

1./ Bekő Zsolt Attiláné

2./ Ternáczné Gazdag Brigitta

3./ Turósne Lőrincz Anita

4./ Hermán Attiláné

5./ Pál Zoltán Jánosné

2. póttagjai 2026. február 11. napjától:

1./ Brunnerné Gyurkó Melinda Mária

2./ Herczeg Tiborné

2) Az 1) a) pontban megválasztott személy a megválasztását követően a jogszabályokban esküt vagy fogadalmat tesz. A képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert, hogy az eskü vagy fogadalom határidőben történő kivételéről gondoskodjon

Határidő: azonnal, eskütételre: megválasztását vagy bejelentését követő öt napon belül

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester, Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

11./Útellenőrzési megbízási szerződés megkötése

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy Peczeli Zoltán egyéni vállalkozó megküldte az útellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést.

A képviselő-testület megköszönte a tájékoztatást, majd a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

20/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az útellenőri feladatok ellátásával 2026. január 1. napjától egy év határozott időre megbízza Peczeli Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 8960 Lenti, Tompa Mihály utca 23., adószám: 67228894-1-40, nyilvántartási szám: 44387682).

- 2) A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert az 1. melléklet szerinti megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2026. február 20.

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

12./Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról döntés

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kiírásra kerültek a 2026. év elején benyújtható Magyar Falu Pályázatok.

1. MFP/ÖTIFB/2026 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázatban a következő támogatási célokra lehet pályázatot benyújtani: Óvoda, bölcsőde épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése, Eszközbeszerzés, Óvodai, bölcsődei játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, Kommunális eszközök beszerzése, Tanya- és falugondnoki szolgálat, valamint mezei őrszolgálat biztosításához személygépkocsi beszerzés.

2. MFP-TKVI/2026 „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” pályázatban lehetőség van Parkoló kialakítása, fejlesztése és/vagy helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlanon, egyéb közterületen szilárd burkolat kialakítása, fejlesztése, felújítása megvalósítására.

Javaslom a MFP-TKVI/2026 pályázatban Liget út 111/1. hrsz.-ú út felújítása benyújtását.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

21/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint pályázatot nyújt be a **MFP-TKVI/2026 „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések”** című pályázatra:

- 1) Pályázat címe és kódja: MFP-TKVI/2026 „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések”
- 2) Megvalósítási cél: **Liget út 111/1. hrsz.-ú kivett közút felújítása**
- 3) Fejlesztéssel érintett ingatlan: **Liget út 111/1.hrsz. -ú közút**
- 4) Megvalósítandó fejlesztés leírása: Az önkormányzati ingatlanon, a lakosság által használt út kátyúzás történne meleg aszfalttal.
- 5) Forrásösszetétel:

	Ft-ban	%-ban
saját forrás	0 Ft	0%
pályázati támogatás	5.262.103.-Ft	100 %
mindösszesen	5.262.103.-Ft	100 %

- 6) A képviselő-testület felkéri Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert, hogy a tervezéshez szükséges árajánlatok megkéréséről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2026. február 16.

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester javasolta, hogy MFP/ÖTIFB/2026 pályázatban „Kommunális eszközök beszerzése” alcímre egy Husquarna fűnyíró traktor beszerzésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, ezután a polgármester feltette szavazásra a pályázat benyújtását.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

22/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében MFP/ÖTIFB/2026 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések”

- 1) Pályázat alcíme és kódja: **MFP/ÖTIFB/2026/KOEB „Kommunális eszközök beszerzése”**
- 2) Megvalósítási cél: **Eszközbeszerzés – Husquarna fűnyíró traktor.**
- 3) Megvalósítandó fejlesztés leírása: A fűnyírótraktor beszerzésével a település közterületeinek (út, árok, temető, önkormányzati ingatlanok) rendbetétele történne.
- 4) Forrásösszetétel:

	Ft-ban	%-ban
saját forrás	0 Ft	0%
pályázati támogatás	3.799.990.-Ft	100 %
mindösszesen	3.799.990.-Ft	100 %

- 5) A képviselő-testület felkéri Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert, hogy a tervezéshez szükséges árajánlatok megkéréséről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2026. február 16.

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

13./Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Község Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa által benyújtandó MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF pályázat jóváhagyása, hozzájárulása

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa be szeretné adni a MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF pályázatot. A beruházásból a Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda kültéri játékaik beszerzése valósulna meg. Tekintettel arra, hogy a fejleszteni kívánt önkormányzat közös tulajdonban áll, így szükséges a pályázat benyújtásához és a fejlesztés megvalósításához történő hozzájárulása a társulást alkotó önkormányzatoknak. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

23/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Köznevelési Intézményi Társulásának Társulási Tanácsa tagjainak tulajdonában álló 1007 hrsz-ú, 8872 Muraszemenye, Béke út 6-8, ingatlan kapcsán pályázatot nyújtson be a következők szerint:

Csörnyeföld Község Önkormányzata előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Köznevelési Intézményi Társulása a Társulás Tanácsának pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program keretében. MFP/ÖTIFB/2026 - A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” címmel kiírt pályázat MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” tárgyában pályázatot nyújtson be. A pályázat teljes költsége: 7.341.019.-Ft

Pályázatnyertesség esetén Csörnyeföld Község Önkormányzata a pályázat benyújtásával járó többletköltséget vállalja. (20.000.-Ft)

Indokolás

Az MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF „Óvodai, bölcsődei játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című pályázatban lehetőség van az óvoda udvarában elhelyezett játékok számának bővítésére. Az önkormányzat saját forrásból a beruházást finanszírozni nem tudná, így a pályázat benyújtása indokolt.

Határidő: 2026. február 14.

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina elnök

14./Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola támogatás iránti kérelme

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola támogatás iránti kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz. Javaslom 50.000.-Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtását a vonatkozó rendelőnk eljárási szabályai alapján.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

24/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola részére egyszeri 50.000.-Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújt az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 7/2014(VI.30.) önkormányzati rendelete alapján.

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a kérelmező tájékoztatására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina elnök

15./ZALAERDŐ Zrt. vadelejtéssel kapcsolatos tájékoztatása

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 74/C.§, 74/D.§ és 8.§ (2) bekezdései alapján a polgármester feladata a kárt okozó vagy kockázatot jelentő vadászható állatfajok befogása, elejtése. Ebben kíván térítésmentesen segíteni a vadászatra jogosult ZALAERDŐ Zrt. Javasolom az együttműködési megállapodás elfogadását, van kérdés?

Kérdés nem érkezett, így a polgármester feltette szavazásra az előterjesztést.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

25/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 74/C.§, 74/D.§ és 8.§ (2) bekezdései alapján a polgármester feladatául előírt a kárt okozó vagy kockázatot jelentő vadászható állatfajok befogása, elejtése céljából együttműködési megállapodást kíván kötni a ZALAERDŐ Zrt.-vel (Cégjegyzékszám: 20-10-040073, Adószám: 11345178-2-20, Székhely: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6., képviseli: Rosta Gyula vezérigazgató).

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás megkötéséről és a ZALAERDŐ Zrt. tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

16./Majoros Bálint és Majoros Martin önkormányzati utakkal kapcsolatos kérelme

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy Majoros Bálint és Majoros Martin kérelmet nyújtottak be önkormányzati utakkal kapcsolatban. Kérelmükben előadták, hogy korábban a Csörnyeföld 3483.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő útra vásárlási szándékot nyújtottak be. A képviselő-testület 96/2024(XI.27.) határozatával döntött az ingatlan értékesítéséről és a vételárról. Ezután ők nem érkezett be nyilatkozat, hogy a meghatározott vételárat elfogadják-e, az adásvételi szerződés nem került megkötésre. Kérelmezők előadták, hogy az út állapota miatt az ingatlanuk megközelítése továbbra sem biztosított. Így alternatív javaslatként kérték, hogy A tulajdonukban álló ingatlan megközelítését szolgáló Csörnyeföld 3396.hrsz.-ú önkormányzati út helyreállítását vállalják a következő feltételekkel: nem teljes értékű útépítés megvalósítása, az út telekhatárának kitűzését, fás szárú növényzet eltávolítását, az út elegyengetését, valamint lehetőség szerint az út zúzalékkal történő fedését és ezen útszakasz karbantartását minimum öt évig. Valamint javasolták, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Csörnyeföld 3483.hrsz.-ú út elcserélését a Csörnyeföld 3396.hrsz.-ú út felújításáért és karbantartásáért cserébe. Ezen felül a Csörnyeföld 3396.hrsz.-út megvásárlásának lehetőségét is elfogadják.

Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Csörnyeföld 3483.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közút megnevezésű 1265m² értékesítésének lehetőségéről a képviselőtestület a 96/2024(XI.27.) határozatával döntött, azonban az ingatlan forgalomképes tétele

nem történt meg, sem az eladási hirdetmény közzétételére nem került sor. Ezt javaslom pótolni, mert a határozat még érvényes.

A Csörnyeföld 3445 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan 431 m² nagyságú ingatlan tekintetében 2024-ben úgy határozott az önkormányzat, hogy nem kívánja értékesíteni. Az új kérelemben ez utóbbi út felújítására tettek ajánlatot a kérelmezők

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

26/2026. (II.11.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) a 96/2024(XI.27.) képviselőtestületi határozatban foglaltak szerint a tulajdonában álló Csörnyeföld 3483 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közút megnevezésű 1265 m² nagyságú ingatlan forgalomképesé nyilvánítását és meghirdetését folytatja. Ennek elindításával megbízza és meghatalmazza Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert
- 2) az 1/1 önkormányzati tulajdonban álló Csörnyeföld 3396 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű 2852 m² nagyságú ingatlanon végzendő ingyenes felújítási munkálatok elvégzéséhez a képviselő-testület elvi hozzájárulását adja az alábbi feltételekkel:
 - a. a munkálatok megkezdése csak kétoldalú együttműködési megállapodás aláírása után, az abban foglaltak alapján történhet;
 - b. a kétoldalú megállapodás kötelező melléklete a felújítás műszaki dokumentációja, melyet kérjük, hogy 30 napon belül küldjenek meg a kérelmezők az önkormányzat részére.
 - c. a kérelmezőknek szükséges gondoskodniuk a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, a beépíteni kívánt anyagok megfelelőségének igazolásáról, valamint a munkálatok során keletkező károk megtérítéséről.
- 3) a Csörnyeföld 3483 hrsz.-ú kivett közút elcserélését a 3396 hrsz.-ú kivett közút felújítási munkálataiért tett kérelmet a képviselő-testület elutasítja.
- 4) A képviselő-testület felkéri Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

17./Egyebek

Előadó: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a soron következő rendezvényekről, eseményekről:

Február 14.- én tartjuk a települési farsangot a közművelődési színtér épületében. Február 20. napján pénteken lakossági fórumot tart Cseresznyés Péter országgyűlési képviselő. Február 21. napján Kerkaszentkirályon lesz a Muraszemenyei Napközotthonos Óvoda támogatására szervezett bál. Március 14.-én, szombaton lenne a hagyományossá vált március 15-i túra.

A képviselő-testület a tájékoztatást megköszönte.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános képviselő-testületi ülést 19 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.



Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző



MEGHÍVÓ

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
soron következő, nyilvános ülését
2026. február 11. napján (szerdán) 18.00 órára
összehívom.

Az ülés helyszíne: Csörnyeföld Község Önkormányzata hivatalos helyisége,
Házasságkötő terem, 8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés napirendje:

- 1./ **Tájékoztatás vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke
- 2./ **Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 3./ **Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 4./ **Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 5./ **A főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Fehér Gábor alpolgármester
- 6./ **A főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapítása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Fehér Gábor alpolgármester
- 7./ **Beszámoló a 2025. évi közművelődési tevékenységről** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 8./ **2026. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 9./ **2026. évi közbeszerzési terv elfogadása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 10./ **Helyi Választási Bizottsági póttag választása** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
- 11./ **Útellenőrzési megbízási szerződés megkötése** *(írásbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
- 12./ **Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról döntés** *(szóbeli előterjesztés)*
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

13./Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa által benyújtandó MFP/ÖTIFB/2026/OJKJF pályázat jóváhagyása, hozzájárulása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

14./ Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola támogatás iránti kérelme (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

15./ZALAERDŐ Zrt. vadelejtéssel kapcsolatos tájékoztatása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

16./Majoros Bálint és Majoros Martin önkormányzati utakkal kapcsolatos kérelme (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

17./ Egyebek
Előterjesztő: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom.

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Hóbor-Sztrahia Krisztina s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

1. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	Tájékoztatás	vagyonynyilatkozat-tételi	kötelezettség
	teljesítéséről		
A napirend előterjesztője:	Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke		
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző		
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással		
Melléklet:	-		

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy **az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonynyilatkozatot köteles tenni.** Az önkormányzati képviselő saját vagyonynyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonynyilatkozatát.

Az Mötv. 39. § (2) bekezdése értelmében a vagyonynyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Az Mötv. 72. § (4) bekezdése alapján a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonynyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselő, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke, nem lehet főpolgármester, valamint főpolgármester-helyettes. A fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja lehet.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2024. (X.8.) 55. § (4) bekezdése alapján a vagyonynyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, továbbá a benyújtott vagyonynyilatkozatok őrzése a jegyző feladata.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet – Jegyzőasszony tájékoztatása alapján -, hogy **Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének minden tagja 2026. január 31. napjáig eleget tett vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést határozattal elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a képviselő-testület minden tagja 2026. január 31. napjáig eleget tett a 2026. évi vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Határidő: azonnal

Felelős: Pál Marcell Márk Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Pál Marcell Márk s. k.
Humán és Ügyrendi Bizottság Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
szoron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

2. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
A napirend előterjesztője:	Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. Táblázat 2. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2024(X.8.) önkormányzati rendelete 25. § (4) bekezdése alapján a polgármesteri tájékoztató keretében kell tájékoztatást adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A **lejárt határidejű határozatok** a mellékletben foglaltak szerint kerültek végrehajtásra.

A Képviselő-testület által meghozott rendeletek kihirdetésre és az ijr-rendszerben publikálásra kerültek.

A **Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár** megküldte tájékoztatását a **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésében bekövetkező változásokról**. A közvetlen kistéleplési ellátást a vármegyei hatókörű városi könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte 2025. december 31. napjáig, azonban **2026. január 1-től a könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár veszi át.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Hóbor-Sztrahia Krisztina s. k.
polgármester

Polgármesteri beszámoló
- CSÖRNYEFÖLD -

Sorszám	Döntés tárgya	Határidő	Megített intézkedés
2025. december 1.	Soron következő, nyilvános ülés		
98/2025. (XII.1.)	A lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása	azonnal	További intézkedést nem igényel.
99/2025. (XII.1.)	A 2023-2028. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata	azonnal	A közzététel megtörtént.
100/2025. (XII.1.)	Falugondnok 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása	azonnal	A falugondnok tájékoztatása megtörtént.
101/2025. (XII.1.)	Vízakárelhárítási intézkedési terv felülvizsgálata	2025. december 10.	A határozatkivonat megküldésre került a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.
102/2025. (XII.1.)	2026. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása	belső ellenőr értesítésére: 2025. december 31. Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2026. december 31.	A belső ellenőr részére a határozatkivonat megküldésre került.
103/2025. (XII.1.)	Csörnyeföldi Települési Értéktár Bizottság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása	2025. december 15.	További intézkedést nem igényel.
104/2025. (XII.1.)	Döntés a Versenyképes pályázattal kapcsolatos ajánlattételi felhívásokról	folyamatos	A vesztes ajánlattevők tájékoztatása, valamint a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére került.
105/2025. (XII.1.)	Döntés a Magyar Falu pályázatban traktorbeszerzéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívásokról	folyamatos	A vesztes ajánlattevők tájékoztatása, valamint a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére került.
106/2025. (XII.1.)	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvánnyal bérleti szerződés módosításának elfogadása	folyamatos	A bérleti szerződés aláírásra került.
107/2025. (XII.1.)	Versenyképes Járások Pályázatban döntés a konzorciumi csatlakozásról és a projekt megvalósításáról	folyamatos	A konzorciumi megállapodás aláírásra került.

108/2025. (XII.1.)	Lejáró érkezési szerződéssel kapcsolatos ajánlatvételi felhívás	beszerzési eljárás lefolytatására: 2025. december 20., szerződés kötése: 2025. december 31.	A beszerzési eljárás lefolytatására, a vesztes ajánlattevők tájékoztatása, valamint a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére került.
109/2025. (XII.1.)	Hermán Átila ingatlan vételi szándékának elfogadása	tájékoztatásra: 2025. december 30., szerződés aláírására: 2026. január 31.	A határozatkivonat megküldésére, a szerződés aláírására került.
2026. január 26.	Együttes ülés		
1/2026. (I.26.)	A település büntügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló 2025. évi rendőrségi beszámoló elfogadása	azonnal	Rendőrkapitányság részére a határozatkivonat megküldése folyamatban van.
2/2026. (I.26.)	A Bázakerettyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása	azonnal	További intézkedést nem igényel.
3/2026. (I.26.)	A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása	azonnal	További intézkedést nem igényel.
4/2026. (I.26.)	A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadása	Költségvetés végrehajtásért felelős: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző Határidő: 2026. december 31.	Folyamatban van.
5/2026. (I.26.)	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése a 2026. évre	közzétételre: 2026. március 1.	A közzététel folyamatban van.
6/2026. (I.26.)	A 2026/2027-re vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményvezése	2026. február 15.	A Nagykánizsai Tankerületi Központ tájékoztatása folyamatban van.

Megalkotott rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya
1/2026. (I.26.)	a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2025. évi illetményalapjának megállapításáról

2/2026. (I.26.)	a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete módosításáról
3/2026. (I.26.)	a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásáról
4/2026. (I.26.)	a helyi önkormányzatok védelméről

CSÖRNYEFÖLD
Település Önkormányzata

Hóbor - Sztrahia Krisztina
polgármester

Tárgy: tájékoztatás a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer működésében bekövetkező változásokról

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §., a **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer** működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) és az Önök településével kötött megállapodás alapján intézményünk állami feladatként teljesíti Zala vármegye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait.

Az Önök településén a közvetlen kistépülési ellátást a vármegyei hatókörű városi könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte 2025. december 31-ig.

2026. január 1-től a könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai veszik át. A szolgáltatás folyamatos, csak a kapcsolattartók személye változik. A hálózati referens Foki Orsolya kolléganőnk lesz, elérhetősége:

email: foki.orsolya.kszr@gmail.com

telefon: 92/311-342.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban *Dóráné Mészáros Anikó* igazgatóhelyettest. (kszr@dfmvk.hu; 06 30 993 3707)
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2026. január 14.



ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

3. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és bevételeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása
A napirend előterjesztője:	Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	Táblázat - az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. évi költségvetési évet követő három évre várható összege

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a alapján **a helyi önkormányzat, évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg** -

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti **saját bevételeinek és**
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján **az önkormányzat saját bevételeinek minősül:**

- 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése az **adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét az alábbiak szerint határozza meg:**

- a) *hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,*
- b) *a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,*
- c) *váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,*
- d) *a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,*
- e) *a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,*
- f) *a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,*
- g) *hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.*

ELŐTERJESZTÉS

A Stabilitási tv. 10. § (1) - (3) bekezdései szerint az önkormányzat **érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.**

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése értelmében **az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

Csörnyeföld Község Önkormányzata a 2026. évi költségvetési évben és az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően döntsön az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek és a saját bevételeinek megállapításáról.

Határozati javaslat:

- 1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
- 2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: éves költségvetési rendelet elfogadása előtt

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Hóbor-Sztrahia Krisztina s. k.
polgármester

Csörnyeföld Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok: Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2026.évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1	Helyi adók	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 800 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	667 600			
3	Osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	200 000	200 000	200 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		20 767 600	20 200 000	21 200 000	22 000 000
Saját bevételek 50%-a		10 383 800	10 100 000	10 600 000	11 000 000
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		10 383 800	10 100 000	10 600 000	11 000 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása
A napirend előterjesztője:	Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző
Döntéshozatal módja:	rendeletalkotás minősített többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. rendelet-tervezet 2. hatásvizsgálati lap

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény 23.§-a, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete szerint az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé.

Csörnyeföld Község Önkormányzatának költségvetését 136 300 000,- Ft-ban javaslom elfogadni.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2., felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

Bevételek

Önkormányzat működési támogatása jogcím tartalmazza az állami támogatások előirányzatait. Jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei soron a közfoglalkoztatás működési támogatása szerepel. A közhatalmi bevételek esetében helyi iparüzési adó szerepel, valamint a késedelmes fizetés miatt várható pótlékbefizetés egyéb közhatalmi bevétel.

Működési bevételként mezőgazdasági szolgáltatás bevétele, szállásdíj és terembérlet bevétele, szociális étkeztetés térítési díj bevétele, Vízmű használat díj, valamint csekély összegű sírhelyár bevétel szerepel. Felhalmozási bevétel az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek értékesítéséből várható bevétel. Az előző évi pénzmaradvány összege jelentős, 43 437 331,- Ft. Az előirányzat tartalmazza a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérelőleget, a 0. havi állami támogatás összegét, a Versenyképes Járások Program I. és a Magyar Falu program keretében elnyert pályázati támogatások összegét.

Kiadások

Személyi juttatások soron került megtervezésre az önkormányzati dolgozók (falugondnok, gondozó, közművelődési szakember), valamint a közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye, jutalom összege.

Külső személyi juttatás jogcímen a polgármester juttatása és költségtérítése, cafetéria juttatás, a képviselők tiszteletdíja, illetve reprezentációs kiadás szerepel a költségvetésben.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron a személyi juttatások járulékai szerepelnek. Az önkormányzati dolgozók esetében 13% szociális hozzájárulási adóval, míg a közfoglalkoztatottak esetében 6,5%-kal kell számolni.

Dologi kiadások előirányzatát a 2025. évi tény adatok, illetve a költségvetés készítésekor birtokunkban lévő ismeretek alapján állapítottuk meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai sor az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott juttatások kifizetéséhez biztosít előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások áh-on belülrre jogcím előirányzata az alábbi kötelezettségekből tevődik össze:

ELŐTERJESZTÉS

Központi költségvetési szervnek		225 000,-Ft
• BURSA ösztöndíj	225 000,- Ft	
Helyi önkormányzatnak		4 885 571,-Ft
• Közös hivatal működéséhez hozzájárulás	4 885 571,- Ft	
Társulásnak		19 850,-Ft
• <u>kistérségi társulás tagdíja</u>	<u>19 850,- Ft</u>	
Összesen:		5 130 421,- Ft

Államháztartáson kívülre átadás jogcím az óvodába járó gyermekek kísérői részére kifizetett bérletértéket tartalmazza 220 000,- Ft összegben

Beruházási kiadások tételenkénti részletezését a 4. melléklet, a felújításokat pedig az 5. melléklet tartalmazza.

A bevételek meghaladják a kiadások nagyságrendjét, ezért a bevételek esetleges elmaradása, illetve a kiadások nagyságrendjének emelkedése miatt tartalékot képeztünk.

Finanszírozási kiadás jogcímen a 2025. decemberében számlára érkező 2026. 0. havi állami támogatás visszafizetése szerepel.

A bevételek és a kiadások teljesülésének várható alakulását (ütemtervét) a 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat közvetett támogatást nem állapított meg a 8. mellékletnek megfelelően.

Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évi várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat 2026. évi működése a jelenlegi adatok alapján teljes mértékben finanszírozható.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.

A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A rendelet-tervezetet és mellékleteit a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségének munkatársa a polgármesterrel egyeztetve készítette el. A polgármester a képviselő-testülettel telefonon/e-mailben egyeztetett a mellékletekben szereplő számokról.

Áht. 25. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Hóbor-Sztrahia Krisztina s. k.
polgármester

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről**

[1] Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 42. § 1. pontjában, a 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 - 24. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezéseire

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését **136 300 000,- Ft bevétellel és 136 300 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

- aa)* 92 862 669 Ft költségvetési bevétellel
- ab)* 43 437 331 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba)* 134 906 008 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - bb)* 43 792 785 Ft személyi juttatással,
 - bc)* 4 698 536 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
 - bd)* 29 838 811 Ft dologi kiadással
 - be)* 1 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 - bf)* 5 350 421 Ft egyéb működési célú kiadással,
 - bg)* 28 423 822 Ft beruházási célú kiadással,
 - bh)* 800 000 Ft felújítási kiadással
 - bi)* 21 001 633 Ft tartalékkal, illetve
 - bj)* 1 393 992 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2) A 2025. évi pénzmaradvány összege 43 437 331,- Ft.

2. §

- (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi létszámkerete 10 fő.
- (2) A beruházásokat a 4. melléklet a felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez a 8. mellékletnek megfelelően.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

3. 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bizza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2026. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi leköttetés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától alkalmazni kell.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi kötelező feladatok mérlege****1. Bevételek (Adatok: Forintban)**

	A	B	C
1	Sor-szám		2026. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 137 969
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 080 884
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 787 085
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	11 565 720
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 565 720
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	5 701 822
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 701 822
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	20 100 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	20 000 000
18	4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	6 689 558
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 665 000
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	389 813
25	5.5.	Ellátási díjak	2 607 638
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	982 161
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	44 946
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	667 600
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	667 600
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-

	A	B	C
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
37	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
40	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 862 669
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	43 437 331
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 437 331
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
46	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	43 437 331
47	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	136 300 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 680 553
3	1.1.	Személyi juttatások	43 792 785
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 698 536
5	1.3.	Dologi kiadások	29 838 811
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 350 421
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 130 421
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	220 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 223 822
12	2.1.	Beruházások	28 423 822
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
14	2.3.	Felújítások	800 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-

	A	B	C
1 9	2.8.	- Lakástámogatás	-
2 0	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2 1	3.	Tartalékok (3.1.)	21 001 633
2 2	3.1.	Általános tartalék	21 001 633
2 3	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 906 008
2 4	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 393 992
2 5	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
2 6	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
2 7	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
2 8	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 393 992
2 9	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 393 992
3 0	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	136 300 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1 4.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 42 043 339
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	42 043 339

4. Foglalkoztatottak létszámla (Fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	10
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E
1	Bevételek		Kiadások	
2	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	48 137 969	Személyi juttatások	43 792 785
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 565 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 698 536
5	2.-ból EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	29 838 811
6	Közhatalmi bevételek	20 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	5 130 421
8	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb működési célú kiadások	220 000
9	Működési bevételek	6 689 558	Tartalékok	21 001 633
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	86 493 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	105 682 186
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	20 582 931	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 582 931	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 393 992
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	20 582 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	1 393 992
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+14.)	107 076 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)	107 076 178
18	Költségvetési hiány:	19 188 939	Költségvetési többlet:	-
19	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-	Bevételek		Kiadások	
2	szá m	Megnevezés	2026. évi előirán yzat	Megnevezés	2026. évi előirányz at
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 701 822	Beruházások	28 423 822
4	2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s támogatás	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	667 600	Felújítások	800 000
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ból EU-s támogatás	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	6 369 422	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	29 223 822
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9)	22 854 400	Hitelek törlesztése	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 854 400	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	22 854 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	29 223 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	29 223 822
18	16.	Költségvetési hiány:	22 854 400	Költségvetési többlet:	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
20					

4. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet (F=B-D-E)
2	Légkondicionáló berendezések beszerzése	1 500 000	2026.	-	1 500 000	-
3	Versenyképes Járások Program I. keretében urnasírhelyek létesítése, térburkolási munkálatok, illetve gránit kereszt beruházás	7 760 000	2026.	-	7 760 000	-
4	Versenyképes Járások Program II. keretében napelemrendszer kiépítése	5 000 000	2026.	-	5 000 000	-
5	MFP keretében traktor beszerzés	13 462 000	2026.	-	13 462 000	
6	Közfoglalkoztatás pályázat keretében damilos fűnyíró beszerzése	284 991	2026.	-	284 991	
7	Közfoglalkoztatás pályázat keretében fűnyíró beszerzés	299 991	2026.	-	299 991	
8	Közfoglalkoztatás pályázat keretében metszőolló beszerzés	15 240	2026.	-	15 240	
9	Közfoglalkoztatás pályázat keretében lapát nyéllel beszerzés	6 350	2026.	-	6 350	
10	Közfoglalkoztatás pályázat keretében kerti kocsis beszerzés	50 800	2026.	-	50 800	
11	Közfoglalkoztatás pályázat keretében talicska beszerzés	44 450	2026.	-	44 450	
12	ÖSSZESEN:	28 423 822		-	28 423 822	-

5. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet (F=B-D-E)
2	Tűzoltószertár tetőszerkezetének felújítása	800 000	2026.	-	800 000	-
3						-
4	ÖSSZESEN:	800 000		-	800 000	-

6. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban**

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2026. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			27 080 884
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás támogatása			9 049 635
7	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			1 864 200
8	bb) közvilágítás támogatása			5 725 000
9	bc) köztemető támogatása			882 725
10	bd) közutak támogatása			577 710
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			30 600
13	e) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			11 400 649
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			18 787 085
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 187 800
17	2. Szociális étkeztetés	94 500	14	1 323 000
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	714 500	6	4 287 000
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
20	5. Falugondnoki szolgáltatás			6 999 405
21	5.1. Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás	12	6 759 000	6 759 000
22	5.2. Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás			240 405
23	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
24	7. Összevont ágazati pótlék			989 880
25	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
26	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
27	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása			0
28	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
29	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
30	2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (augusztustól)			0

	A	B	C	D
31	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
32	1. Vis maior támogatás			0
33	Állami hozzájárulás összesen:			48 137 969

4. napirendi pont 1. melléklet

Csörnyeföld Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Sor-száma	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 776 556	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 037	3 851 043 969	48 137 969
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-	835 000	835 000	1 536 822	1 810 361	1 538 537	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	11 565 720
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	5 000 000	701 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 701 822
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	8 000 000	1 500 000	1 000 000	-	-	-	8 000 000	500 000	-	1 100 000	20 100 000
7	6.	Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	600 000	800 000	800 000	500 000	500 000	1 089 558	6 689 558
8	7.	Felhalmozási bevételek	217 600	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	667 600
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	43 437 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 437 331
12	11.	Bevételek összesen:	49 731 487	4 986 037	17 986 037	8 539 681	7 161 398	5 889 574	5 286 037	5 486 037	13 486 037	5 686 037	5 186 037	6 875 601	136 300 000
13	12.	Kiadások													
14	13.	Személyi juttatások	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 092 785	43 792 785
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	398 536	4 698 536

RENDELET-TERVEZET

4. napirendi pont 1. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16 15.	Dologi kiadások	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 503 811	29 838 811
17 16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	250 000	82 500	82 500	1 000 000
18 17.	Egyéb működési célú kiadások	-	855 000	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	647 921	5 350 421
19 18.	Beruházások	-	-	13 462 000	7 760 000	701 822	5 000 000	1 500 000	-	-	-	-	-	28 423 822
20 19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000
21 20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 001 633	21 001 633
23 22.	Finanszírozási kiadások	1 393 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 393 992
24 23.	Kiadások összesen:	7 523 992	7 297 000	20 331 500	14 629 500	8 071 322	11 869 500	8 369 500	8 669 500	6 869 500	7 054 500	6 887 000	28 727 186	136 300 000
25 24.	Egyenleg	42 207 495	- 2 310 963	- 2 345 463	- 6 089 819	- 909 924	- 5 979 926	- 3 083 463	- 3 183 463	6 616 537	- 1 368 463	- 1 700 963	- 21 851 585	-

8. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata által 2026. évben nyújtott közvetett támogatások jogcímei**

1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor - szám	Közvetett támogatás jogcíme	2026. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	-

2. Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/1998. (XII.14.) a helyi iparüzési adóról szóló rendelete 3. § (8) bekezdése alapján az iparüzési adó megfizetése alól mentességet élvez a község közigazgatási területén tevékenykedő háziorvos, fogorvos és védőnő feltéve, ha azok vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

9. melléklet az 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai****1. Bevételek (Adatok: Forintban)**

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 000 000	52 000 000	54 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	16 000 000	19 500 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	20 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	20 200 000	21 200 000	22 000 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	21 000 000	21 800 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
12	5.	Működési bevételek	6 000 000	6 500 000	7 200 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 200 000	110 700 000	122 700 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000 000	14 000 000	17 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	116 200 000	124 700 000	139 700 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor -	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi

	A	B	C	D	E
	szá m				
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	85 000 000	87 000 000	90 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 700 000	35 700 000	47 200 000
4	2.1.	Beruházások	19 700 000	25 000 000	25 800 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	10 700 000	21 400 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 700 000	122 700 000	137 200 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	2 000 000	2 500 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	116 200 000	124 700 000	139 700 000

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

A Rendelet-tervezet 1. §-5. §-a az önkormányzat 2026. évi bevételeit és kiadásait határozza meg a mellékletek szerint.

A 6. §-hoz

A 6. § tartalmazza az előirányzatok felhasználását a tervezet 7. mellékletére való utalással.

A 7–12. §-hoz

A 7. § - 12.§ a 2026. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait mutatja be.

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz

A 13. § -14. § hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások:

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Csörnyeföld Község Önkormányzata költségvetését. A települési önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az Áht. 108. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott az elemi költségvetésről az adatszolgáltatást az államháztartás információs rendszere keretében nem tudja teljesíteni. Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bázakerettye, 2026. február 4.

Dr. Resch Karolina Ildikó s. k.
jegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 42. § 1. pontjában, a 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 - 24. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezéseire

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését **136 300 000,- Ft bevétellel és 136 300 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

- aa)* 92 862 669 Ft költségvetési bevétellel
- ab)* 43 437 331 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba)* 134 906 008 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - bb)* 43 792 785 Ft személyi juttatással,
 - bc)* 4 698 536 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
 - bd)* 29 838 811 Ft dologi kiadással
 - be)* 1 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 - bf)* 5 350 421 Ft egyéb működési célú kiadással,
 - bg)* 28 423 822 Ft beruházási célú kiadással,
 - bh)* 800 000 Ft felújítási kiadással
 - bi)* 21 001 633 Ft tartalékkal, illetve
 - bj)* 1 393 992 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2) A 2025. évi pénzmaradvány összege 43 437 331,- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi létszámkerete 10 fő.

(2) A beruházásokat a 4. melléklet a felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez a 8. mellékletnek megfelelően.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

3. 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

Csörnyeföld 2026. február 11.


Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester



A rendeletet 2026. február 11. napján kihirdetem.



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző



A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2026. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi leköltés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától alkalmazni kell.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi kötelező feladatok mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám		2026. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 137 969
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 080 884
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 787 085
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	11 565 720
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 565 720
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	5 701 822
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 701 822
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	20 100 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	20 000 000
18	4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	6 689 558
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 665 000
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	389 813
25	5.5.	Ellátási díjak	2 607 638
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	982 161
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	44 946
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	667 600
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	667 600
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-

35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
37	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
40	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 862 669
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	43 437 331
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 437 331
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
46	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	43 437 331
47	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	136 300 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 680 553
3	1.1.	Személyi juttatások	43 792 785
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 698 536
5	1.3.	Dologi kiadások	29 838 811
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 350 421
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 130 421
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	220 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 223 822
12	2.1.	Beruházások	28 423 822
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
14	2.3.	Felújítások	800 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-

2 0	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2 1	3.	Tartalékok (3.1.)	21 001 633
2 2	3.1.	Általános tartalék	21 001 633
2 3	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 906 008
2 4	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 393 992
2 5	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
2 6	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
2 7	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
2 8	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 393 992
2 9	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 393 992
3 0	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	136 300 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 42 043 339
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	42 043 339

4. Foglalkoztatottak létszámla (Fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	10
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E
1 Sor-	Bevételek		Kiadások	
2 szá	Megnevezés	2026. évi	Megnevezés	2026. évi
m		előirányzat		előirányzat
3 1.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 137 969	Személyi juttatások	43 792 785
4 2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 565 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 698 536
5 3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	29 838 811
6 4.	Közhatalmi bevételek	20 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7 5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	5 130 421
8 6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb működési célú kiadások	220 000
9 7.	Működési bevételek	6 689 558	Tartalékok	21 001 633
10 8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	86 493 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	105 682 186
11 9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	20 582 931	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
12 10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 582 931	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
13 11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
14 12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 393 992
15 13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
16 14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	20 582 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	1 393 992
17 15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+14.)	107 076 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)	107 076 178
18 16.	Költségvetési hiány:	19 188 939	Költségvetési többlet:	-
19 17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-	Bevételek		Kiadások	
2	szá m	Megnevezés	2026. évi előirán yzat	Megnevezés	2026. évi előirányz at
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 701 822	Beruházások	28 423 822
4	2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s támogatás	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	667 600	Felújítások	800 000
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ból EU-s támogatás	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	6 369 422	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	29 223 822
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9)	22 854 400	Hitelek törlesztése	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 854 400	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	22 854 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	29 223 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	29 223 822
18	16.	Költségvetési hiány:	22 854 400	Költségvetési többlet:	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
20					

**Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet (F=B-D-E)
2	Légkondicionáló berendezések beszerzése	1 500 000	2026.	-	1 500 000	-
3	Versenyképes Járások Program I. keretében urnasírhelyek létesítése, térburkolási munkálatok, illetve gránit kereszt beruházás	7 760 000	2026.	-	7 760 000	-
4	Versenyképes Járások Program II. keretében napelemrendszer kiépítése	5 000 000	2026.	-	5 000 000	-
5	MFP keretében traktor beszerzés	13 462 000	2026.	-	13 462 000	
6	Közfoglalkoztatás pályázat keretében damilos fűnyíró beszerzése	284 991	2026.	-	284 991	
7	Közfoglalkoztatás pályázat keretében fűnyíró beszerzés	299 991	2026.	-	299 991	
8	Közfoglalkoztatás pályázat keretében metszőolló beszerzés	15 240	2026.	-	15 240	
9	Közfoglalkoztatás pályázat keretében lapát nyéllel beszerzés	6 350	2026.	-	6 350	
10	Közfoglalkoztatás pályázat keretében kerti kocsi beszerzés	50 800	2026.	-	50 800	
11	Közfoglalkoztatás pályázat keretében talicska beszerzés	44 450	2026.	-	44 450	
12	ÖSSZESEN:	28 423 822		-	28 423 822	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet (F=B-D-E)
2	Tűzoltószertár tetőszerkezetének felújítása	800 000	2026.	-	800 000	-
3						-
4	ÖSSZESEN:	800 000		-	800 000	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2026. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			27 080 884
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás támogatása			9 049 635
7	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			1 864 200
8	bb) közvilágítás támogatása			5 725 000
9	bc) köztemető támogatása			882 725
10	bd) közutak támogatása			577 710
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			30 600
13	e) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			11 400 649
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			18 787 085
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 187 800
17	2. Szociális étkeztetés	94 500	14	1 323 000
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	714 500	6	4 287 000
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
20	5. Falugondnoki szolgáltatás			6 999 405
21	5.1. Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás	12	6 759 000	6 759 000
22	5.2. Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás			240 405
23	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
24	7. Összevont ágazati pótlék			989 880
25	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
26	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
27	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatának bér jellegű támogatása			0
28	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
29	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
30	2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (augusztustól)			0

31	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása		0
32	1. Vis maior támogatás		0
33	Állami hozzájárulás összesen:		48 137 969

16	15.	Dologi kiadások		2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 503 811	29 838 811
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	250 000	82 500	82 500	1 000 000
18	17.	Egyéb működési célú kiadások		-	855 000	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	647 921	647 921	5 350 421
19	18.	Beruházások		-	-	13 462 000	7 760 000	701 822 000	5 000 000	1 500 000	-	-	-	28 423 822
20	19.	Felújítások		-	-	-	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	21.	Tartalékok		-	-	-	-	-	-	-	-	21 001 633	21 001 633	21 001 633
23	22.	Finanszírozási kiadások		1 393 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 393 992
24	23.	Kiadások összesen:		7 523 992	7 297 000	20 331 500	14 629 500	8 071 322	11 869 500	8 369 500	8 669 500	7 054 500	28 727 186	136 300 000
25	24.	Egyenleg		42 207 495	-2 310 963	-2 345 463	-6 089 819	-909 924	-5 979 926	-3 083 463	-3 183 463	-1 368 463	-21 851 585	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata által 2026. évben nyújtott közvetett támogatások jogcímei

1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor - szám	Közvetett támogatás jogcíme	2026. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	-

2. Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/1998. (XII.14.) a helyi iparüzési adóról szóló rendelete 3. § (8) bekezdése alapján az iparüzési adó megfizetése alól mentességet élvez a község közigazgatási területén tevékenykedő háziorvos, fogorvos és védőnő feltéve, ha azok vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 000 000	52 000 000	54 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	16 000 000	19 500 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	20 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	20 200 000	21 200 000	22 000 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	21 000 000	21 800 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
12	5.	Működési bevételek	6 000 000	6 500 000	7 200 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 200 000	110 700 000	122 700 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000 000	14 000 000	17 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	116 200 000	124 700 000	139 700 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor -	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi

	szá m				
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	85 000 000	87 000 000	90 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 700 000	35 700 000	47 200 000
4	2.1.	Beruházások	19 700 000	25 000 000	25 800 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	10 700 000	21 400 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 700 000	122 700 000	137 200 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	2 000 000	2 500 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	116 200 000	124 700 000	139 700 000

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

A Rendelet-tervezet 1. §-5. §-a az önkormányzat 2026. évi bevételeit és kiadásait határozza meg a mellékletek szerint.

A 6. §-hoz

A 6. § tartalmazza az előirányzatok felhasználását a tervezet 7. mellékletére való utalással.

A 7–12. §-hoz

A 7. § - 12. § a 2026. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait mutatja be.

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz

A 13. § -14. § hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

5. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	A főállású polgármester 2026. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása
A napirend előterjesztője:	Fehér Gábor alpolgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. 2026. évi szabadság ütemterv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 225/J. § (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)–(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.

A Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a 2026. évi szabadságolás ütemtervét az 1. melléklet szerinti formában összeállította és azt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi szabadság tárgyévi ütemezését az 1. melléklet szerinti formában szíveskedjék jóváhagyni.

Határozati javaslat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2)-(3) bekezdések alapján megállapítja, hogy Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester 2026. évi szabadságának mértéke 46 nap, az alábbiak szerint:

ELŐTERJESZTÉS

- a) 2025. évről áthozat: 7 nap
- b) 2026. évi rendes szabadság: 39 nap

2) A képviselő-testület a Kttv. 225/C. (2) bekezdése alapján – Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester 2026. évi szabadságának felhasználására vonatkozó ütemtervet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2026. február 28.

Felelős: nyilvántartás vezetéséért: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Fehér Gábor s. k
alpolgármester

Csörnyeföld Község Önkormányzata**Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester szabadság ütemterv 2026. évben**

Előző évről áthozott: 7 nap

Alapszabadság: 39 nap

Összesen: 46 nap

Hónap	Tervezett napok	Napok száma
január	14	1
február	9,10,11	3
március	19,20, 30,31,	4
április	1, 2,23,24	4
május	26,27,28,29	4
június	16,17,18,19	4
július	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17	10
augusztus	24,25,26,27,28,31	6
szeptember	21,22	2
október	21,22	2
november	16,17	2
december	24,29,30,31	4

összesen:

46

Csörnyeföld, 2026. január 22.



Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

6. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	A főállású polgármester 2026. évi cafetéria keretösszegének megállapítása
A napirend előterjesztője:	Fehér Gábor alpolgármester
Az előterjesztést készítette:	Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester, Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. § (1) bekezdését, amely kimondja, hogy **a kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2026. évi illetményalapjáról szóló 1/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelet **2. § alapján, a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2026. évben 85.000 Ft.**

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 63. § (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatás nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1), (1a) és (1b) bekezdésekben meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, **2026. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.**

71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott

a) szálláshely-szolgáltatásra,

b) melegkonyha vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,

c) a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra

d) 2025. évben lakásfelújításra

felhasználható, a 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszeget – több juttatótól származóan együttesen sem – meg nem haladó mértékű támogatás, azzal, hogy a d) pont szerint felhasználható összeg nem haladhatja meg a fizetési számlán 2025. év január 1-jén nyilvántartott támogatás és a számlára 2025. évben a felhasználásig utalt támogatás összegének 50 százalékát.

Összefoglalva: a polgármester számára megállapított cafetéria-juttatás összege a Kttv. 225/L. § -a alapján nem lehet kevesebb az illetményalap ötszörösénél (bruttó 425 000,- Ft-nál), de Kvtv. 65. § (4) bekezdése alapján a nettó 400 000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

ELŐTERJESZTÉS

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester 2026. évre évi nettó 400 000,- Ft cafetériaajuttatás kerüljön megállapításra. A juttatás fedezete a költségvetésben biztosított.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a polgármester cafetériaajuttatásának megállapításáról.

Határozati javaslat

- 1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésére és Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) bekezdésére figyelemmel – Hóbor-Sztrahia Krisztina főállású polgármester 2026. évi cafetériaajuttatásának összegét 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig nettó 400 000,- Ft-ban állapítja meg.
- 2) A képviselő-testület felkéri Dr. Resch Karolina Ildikó jegyzőt, hogy a cafetériaajuttatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Fehér Gábor s. k.
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

7-8. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	7./ Beszámoló a 2025. évi közművelődési tevékenységről 8./ 2026. évre vonatkozó közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
A napirend előterjesztője:	Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. Beszámoló a 2025. évi közművelődési tevékenységről 2. 2026. évi Szolgáltatási terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a települési önkormányzat feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. § (1) bekezdése kimondja, hogy községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt biztosít. A 78/I. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret tart fenn, jóváhagyja annak éves munkatervét.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az éves szolgáltatási tervről az alábbiak szerint rendelkezik:

3. § (1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
- (2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza
- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
 - b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
 - c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
 - d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
 - e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
- (3) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.
- (4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.
- (5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.
- (6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

ELŐTERJESZTÉS

A helyi közművelődésről szóló 1/2022. (I.17.) önkormányzati rendelet 12. § (5) és (6) bekezdése alapján a Feladatellátó a közművelődési megállapodás alapján, a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységről minden év március 1-jéig beszámol képviselő-testületnek. A Feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez tárgyév március 1-jéig éves szolgáltatási tervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá.

A fenti jogszabályi előírások alapján elkészült a 2025. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámoló és a 2026. évre vonatkozó szolgáltatási terv, amelyet elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek és kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön azok elfogadásáról.

Határozati javaslat

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolóját és a 2026. évi szolgáltatási tervet az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
Operatív végrehajtásért felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Tisztelettel:

Hóbor-Sztrahia Krisztina s. k.
polgármester

2025. ÉVI BESZÁMOLÓ

a közművelődési feladatellátásról

**Közösségi színtér
Csörnyeföld - Faluház**



BEVEZETŐ

Csörnyeföld Község Önkormányzata a Csörnyeföld, Fő út 6. szám alatt a Faluház épületében biztosítja a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét.

A Faluház olyan közösségi színtér, ahol közeleti, kulturális programokat rendezhetünk a nagyközönség számára, kiszolgálhatjuk a lakosság művelődési igényeit, s biztosítjuk a nyilvános könyvtári ellátást.

Önkormányzatunknak sikerült megvalósítani a 2025. évben kitűzött feladatait.

A faluház helyt adott szabadidős programoknak, családi és céges rendezvényeknek, számos közösségi programnak.

2025. ÉVI BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSRÓL

I. INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET, TÁRGYI FELTÉTELEK

Közösségi színtér - Faluház – 8873

Csörnyeföld, Fő út 6.

A faluház épületének alapterülete: 220 m², amely egy 127 m² nagyságú rendezvényteremre, konyha, mellékhelyiségekre, könyvtárteremre és számítástechnikai teremre tagolódik két emeleten. Az épület akadálymentesítése a földszinten megtörtént. A rendezvényterem legnagyobb befogadóképessége 150 fő.

Célunk, hogy a felmerülő igényeket minél nagyobb mértékben ki tudjunk elégíteni, de ennek elengedhetetlen feltétele a további korszerűsítés, eszközfejlesztés.

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Brunnerné Gyurkó Melinda Mária látja el a közművelődési feladatokat. A nagyobb rendezvények lebonyolításában a helyi közösség tagjai is részt vesznek.

III. GAZDÁLKODÁS

A közművelődési feladatok ellátását Csörnyeföld Község Önkormányzata finanszírozza. 2025-ben 3 185 402 forint állami támogatást kaptunk. A költségvetés alapjaként az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és az intézmény saját bevétele szolgál.

Bevétel: 5 625 302.-ft
Állami támogatás:3 185 402,-ft
Önkormányzati támogatás:2 439 900,-ft

Kiadások:

Közművelődés

Személyi juttatás: 3 818 356,-ft
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 332 643,-ft
Dologi kiadások: 1 474 303,-ft
- áfa: 285 040

Könyvtár

IV. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

IV.1. Információs tevékenység

Az információs tevékenység a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása és elemzése.

A Faluház és Könyvtár által végzett információs tevékenységek:

- plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein (pl. hirdetőtáblákon),
- nyomtatott meghívók, szórólapok szerkesztése, postázása,
- elektronikus levelezőrendszeren keresztüli meghívók eljuttatása a célközönséghez,
- weboldal működtetése, fenntartása (www.csornyefold.hu),
- saját Facebook oldalon információk szolgáltatása, közönségszervezés,
- partnerek bevonása az információátadásba (pl. Zalai Hírlap, Dél-Zala Murahíd Térségi Havilap),
- napi szintű információgyűjtés, kapcsolatépítés.

A közönségtől legtöbbször szóbeli visszajelzést kapunk.

Az információs tevékenység a digitális technika fejlődésének köszönhetően az egyik a legdinamikusabban változó közművelődési feladat. Éppen ezért Facebook oldalunkon folyamatosan jelentetjük meg programjainkat, rendezvényeinket és egyéb hasznos információkat. A fiatalokat többnyire csak az interneten keresztül érjük el, de továbbra is megtartjuk a hagyományos információs forrásokat (plakát, meghívó), hiszen az idősebb generációkat ezeken keresztül tudjuk megszólítani.

IV.2. Ismeretterjesztés

Célunk a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása.

- A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tartott ismeretterjesztő előadást a helyi és környékbeli gazdálkodóknak az aktuális hírekről, jogszabályváltozásokról, pályázatokról.

IV.3. Képzés

Célunk, hogy az egész életen át tartó tanulás feltételeinek lehetőség biztosítani tudjuk a lakosság számára. Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a résztvevő új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Megkülönböztetünk formális (iskolarendszeren belüli) és informális (iskolarendszeren kívüli) képzéseket. Formális képzést csak akkreditált intézmény szervezhet. A csörnyeföldi Faluház épületében 2025. évben nem tartottunk képzéseket.

IV.4. Kiállítások rendezése

Állandó kiállítás Soós Lajos pásztorfaragó munkáiból az épület emeletén tekinthető meg.
Boa Endre népi iparművész faragásainak a Könyvtár terme ad helyet.
A helyi lakosság rendszeres látogatója a kiállításoknak.

2025. évben szervezett kiállítások:

<i>Kiállító/kiállítás témája</i>	<i>Kiállítás típusa</i>
Soós Lajos	pásztorfaragó alkotásai
Boa Endre	fafaragó népi iparművész alkotásai
Mézeskalács készítő és Naturkozmetikumkészítő szakkör	A szakkör tagjainak munkáiból, az általuk készített termékekből összeállított időszakos bemutató
Kovács András Bence fotókiállítása	Amerika őshonos madarai, időszakos

IV.5. Művelődő közösségek tevékenysége

A művelődő közösség fogalmán olyan érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő csoportot értünk, mely rendszeresen, állandó helyen működik, és tagjai a közösség tevékenységben önkéntes alapon vesznek részt.
Az intézmény kötelékében működő csoportok a helyi rendezvények állandó szereplői, a rendezvények segítői, több esetben szervezői.

Intézményünkben működő művészeti közösségek 2025-ben:

Ebben az évben az itt működő művészeti közösség még nem kezdte meg munkáját.

Klubok, körök 2025-ban:

Településünkön Faluszépítő kör működik, melynek tagjai rendszeresen részt vesznek a közterek díszítésében, szépítésében. Novemberben natúrkozmetikum készítő és mézeskalács készítő szakkör indult a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával. Helyi kézműves csoport működik a faluházban, akik alkalmanként vesznek részt a tevékenységben.

III.6. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Önkormányzatunk teljes körűen szervezi és bonyolítja az ünnepi programokat és rendezvényeket. A rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetésére, valamint művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre. 2025-ben is szerveztünk ünnepségeket, megemlékezünk az évfordulókról, hagyományörző és szórakoztató rendezvények szerepelnek kulturális kínálatunkban.

A rendezvények szervezésénél törekedtünk a helyi művelődési igényekhez való alkalmazkodásra, több program kapcsán vezettünk be kisebb-nagyobb újítást.

2025-ben több, mint 17 rendezvény lebonyolítója vagy helyszíne volt a Faluház épülete.

Néhány példa:

Farsang

Március 15. emléktúra

Májusfaállítás és kitáncolás

Vetélkedők /2

Idősek napja

Családi nap

Kézműves napok /3

Adventi koszorúkészítés

Mézeskalácssütés

Karácsonyi díszítés, készülődés

Karácsonyi ünnep

Falunap és Búcsú: 2025-ben is megtartottuk hagyományos rendezvényünket. A színpadi programok mellett számos kísérő program szolgált a gyermekek és felnőttek szórakoztatására. A körhinta, céllövölde és vásári sátor felidézte a régi búcsúi hagyományokat. Továbbá környékbeli termelők, népi művészek mutathatták be termékeiket, kínálták azokat megvételre. A Népi játszótér minden korosztálynak örömet okozott, az ugrálóvár pedig főleg a kicsik kedvence volt

Szüreti Ramazuri: Idén is sor került a szomszédos falvakkal közös szervezésben megrendezett szüreti felvonulásra. Ebben az évben Kerkaszentkirály adott helyet a rendezvénynek. Színes programokkal, bemutatókkal, kézműves vásárral és vendéglátással várták a résztvevőket. A felvonulással kapcsolatos készülődést minden közösség a saját falujában végezte. Nálunk is nagy izgalommal valószínűítették meg kreatív ötleteiket a díszítésre jelentkezők.

Néhány kép a rendezvényekről:



IV.7. NEM PROGRAMSZERŰEN SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Nem programszerűen szervezett tevékenységek, a közösségi szintér valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben, belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások.

Az épületet hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait és berendezéseit az intézmény házirendjét betartva. Az épületben térítésmentes internet elérésre van lehetőség WI-FI hálózaton keresztül.

A lakosság segítése érdekében a nyomdai, irodai- és számítástechnikai segítséget biztosítottunk, bár még szükség van fejlesztésre e téren. A látogatóknak információkat adunk a helyi szolgáltatásokról, fontosabb elérhetőségekről, a számítógépet nem használóknak sok esetben segítünk. Arra törekszünk, hogy a lakoságnak megfelelő szintű tájékoztatást tudjunk nyújtani, egyfajta információs bázisként szolgáljunk.

IV.8. KIEGÉSZÍTŐ JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK

Helyiségeink igénybe vehetők tanácskozások, fórumok, továbbképzések, vásárok, táncos rendezvények, családi összejövetelek alkalmából. Helyt adunk mindazoknak a programoknak, amelyek segítik a szabadidő hasznos eltöltését. Szolgáltató jellegű tevékenységet is végzünk, segítünk a rendezvények szervezésben és lebonyolításában.

Egyéb esetekben termeinket terembérleti szabályzatunknak megfelelően bérbe adjuk. Bérbeadással lakossági igényeket elégítünk ki és pénzügyi bevételeinket is növeljük.

IV.9. PARTNERKAPCSOLATOK

Széles intézményi és társadalmi kapcsolatokkal rendelkezünk. Az óvodával, iskolával közös programokat szervezünk. Településünkön 2024. novembere óta jelen van a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csörnyeföldi Jelenlétponttal. Kapcsolat a Jelenlétpont vezetőjével jó, kölcsönösen segítjük egymás rendezvényeit.

V. ÖSSZEGZÉS

A művelődő közösségünkben magas a nyugdíjasok aránya. Fontos, hogy mellettük a gyermekek, fiatalok és középkorú felnőttek is látogatói, rendszeres használói legyenek a művelődési intézménynek.

Önkormányzatunk törekszik arra, hogy minél több programkínálattal szolgáljon a lakosság számára. Szeretnénk olyan művelődő közösséget, csoportokat létrehozni, amivel a lakosság érdeklődését felkelthetjük és a közösségi részvételt erősíthetjük.

Csörnyeföld, 2026. január 28.

Brunnerné Gyurkó Melinda
közművelődési asszisztens

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2026
Település neve	Csörnyeföld
A közművelődési alapszolgáltatás	
Közművelődési intézmény neve	Közösségi színtér- Faluház
Közművelődési intézmény székhely címe	8873 Csörnyeföld Fő út 6.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
Felelős vezető neve	Hóbor Sztrahia Krisztina
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Brunnerné Gyurkó Melinda, Közművelődési asszisztens
Kitöltő telefonszáma	6307445874
Kitöltő e-mail címe	melinda.levelek11@gmail.com

Közművelődési alapszolgáltatások

Egyéb,
nem
kötelező
n
llátandó

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

Jóváhagyási záradék

..... település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2026. évi szolgáltatási tervét aszámú határozatával jóváhagyta.

..... település önkormányzata aközművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2026. évi munkaterv részeként aszámú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közmművelődési tevékenységek és a művelődő	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közmművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára. Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség Fórum szervezése a közmművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy c) a gyermekek, az ifjúság, az idősök művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását; e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző f) hozzásegít az elektronikus szolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	a) a helyörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetszerek kulturális e) a helyi vagy térségi nemzetiiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiiségi és f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és c) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tevékenységének kibontakoztatása, d) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitális kultúra alapú
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet	
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló
Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál
A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási
körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a
besorolást.

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

9. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	2026. évi közbeszerzési terv elfogadása
A napirend előterjesztője:	Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina Ildikó jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	1. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2026. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-ban meghatározott ajánlatkérők **a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet** (a továbbiakban: közbeszerzési terv) **készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.** A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint **a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.** Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A Kbtv. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles elfogadást követően haladéktalanul közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elektronikus közbeszerzési rendszerben.

A Kbt. 5. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

- a) a minisztérium,
- b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
- c) a következő szervezetek:
 - cb) a költségvetési szerv,**
- cc) a közalapítvány,
- cd) a helyi önkormányzat,**
- ce) a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat,**
- cf) a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása,
- cg) a területfejlesztési önkormányzati társulás,
- ch) a térségi fejlesztési tanács,

...

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 75. §-a alapján a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2026. január 1-jétől 2026. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 20,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 60,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 20,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az Európai Bizottság közbeszerzési értékhatár 2026. január 1-jétől 2026. december 31-éig:

A Bizottság továbbá közzétette a C/2025/5732 számú közleményét⁴, melyben közre-adta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit

1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérő esetében a véd-elem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 140 000 euró, azaz 55 412 840 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérő esetében, ha védelem terén a be-szerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 216 000 euró, azaz 85 494 096 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szo-ciális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 296 854 500 forint.

1.1.2. Építési beruházás esetén:

- 5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint.

1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályá-zóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 140 000 euró, azaz 55 412 840 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 216 000 euró, azaz 85 494 096 forint.

1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 432 000 euró, azaz 170 988 192 forint;
 - az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint;
 - a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szer-ződések esetében 1 000 000 euró, azaz 395 806 000 forint;
 - tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgál-tatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 432 000 euró, azaz 170 988 192 forint.
- 1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor: - Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint.**

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2026. évben nem tervez olyan beruházást, fejlesztést, felújítást, beszerzést, amelyek közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznának. **Amennyiben pályázat vagy más forrás keretében lehetőség nyílik nagyobb beruházás megvalósítására, úgy év közben bármikor lehet új közbeszerzési tervet elfogadni.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évre a közbeszerzési tervet szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Csörnyeföld Község Önkormányzata a 2026. évben nem tervez olyan árubeszerzést, szolgáltatást, megrendelést, építési beruházást, amely a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozik.

Határidő: 2026. március 31.

ELŐTERJESZTÉS

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester

Csörnyeföld, 2026. február 4.

Hóbor-Sztrahia Krisztina s. k.
polgármester

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ



A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2026. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottság-
nak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.

A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2026. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

1. Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv¹ 6. cikke, 2014/25/EU irányelv² 17. cikke, valamint a 2014/23/EU³ irányelv 9. cikke) főszabályként két évente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) ke-
retein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.

A 2026. január 1-jétől – két évig – irányadó pontos értékhatárok 2025. október 22-én kerültek megállapításra.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].

² Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].

³ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi értékhatárokat a 2025/2152/EU bizottsági rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2025/2150/EU bizottsági rendelet módosított.

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találhatók, melyeket legutóbb a 2025/2151/EU bizottsági rendelettel aktualizált a Bizottság.

A Bizottság továbbá közzétette a C/2025/5732 számú közleményét⁴, melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva).

1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, **140 000 euró, azaz 55 412 840 forint;**
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, **216 000 euró, azaz 85 494 096 forint;**
- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, **750 000 euró, azaz 296 854 500 forint.**

1.1.2. Építési beruházás esetén:

- **5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint.**

⁴ A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C/2025/5732, 2025. október 23.].

1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: **140 000 euró, azaz 55 412 840 forint;**
- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: **216 000 euró, azaz 85 494 096 forint.**

1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében **432 000 euró, azaz 170 988 192 forint;**
- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében **5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint;**
- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében **1 000 000 euró, azaz 395 806 000 forint;**
- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: **432 000 euró, azaz 170 988 192 forint.**

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: **5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint.**

2. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény a 75. §-ában állapítja meg a 2026. január 1-jétől 2026. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2025. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a **nemzeti értékhatárok nem változtak.**

2.1. *Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:*

- árubeszerzés esetében **20 000 000 forint**;
- építési beruházás esetében **60 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **20 000 000 forint**.

2.2. *Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:*

- árubeszerzés esetében **50 000 000 forint**;
- építési beruházás esetében **100 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **50 000 000 forint**.

2.3. *A Kbt. IV. részének alkalmazásakor*

2.3.1. *Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:*

- építési koncesszió esetében: **100 000 000 forint**;
- szolgáltatási koncesszió esetében: **30 000 000 forint**.

2.3.2. *Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:*

- építési koncesszió esetében: **200 000 000 forint**;
- szolgáltatási koncesszió esetében: **100 000 000 forint**.

3. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok⁵

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint

3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 31 664 480 forint,

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 395 806 000 forint.⁶

⁵ A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.

⁶ A Bizottság C/2025/5732 számú közleménye szerint a 80 000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 31 664 480 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 395 806 000 forint.

1. SZ. MELLÉKLET

Közbeszerzési értékhatárok 2026. január 1.-2026. december 31.						
AJÁNLATKÉRŐ BESZERZÉS TÁRGYA	ÁRUBESZERZÉS /SZOLGÁLTATÁS- MEGRENDELÉS	ÉPÍTÉSI BERU- HÁZÁS	ÉPÍTÉSI KON- CESSZIÓ	SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ	TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS	
Kbt. 5. § (1) bek. a)- b) pont	140 000 EUR 55 412 840 HUF	5 404 000 EUR 2 138 935 624 HUF			140 000 EUR 55 412 840 HUF	Uniósi értékhatar
Kbt. 5. §-a szerinti egyéb	216 000 EUR 85 494 096 HUF				216 000 EUR 85 494 096 HUF	
Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlat- kérő	Ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 EUR 296 854 500 HUF					
KÖZSZOLGÁL- TATÓ	432 000 EUR 170 988 192 HUF A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000 EUR 395 806 000 HUF				432 000 EUR 170 988 192 HUF	
KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐ	20 000 000 HUF	60 000 000 HUF	100 000 000 HUF	30 000 000 HUF		Nemzeti érték- határ
KÖZSZOLGÁL- TATÓ	50 000 000 HUF	100 000 000 HUF	200 000 000 HUF	100 000 000 HUF		
Kbt. 19. § (4) a)	80 000 EUR 31 664 480 HUF	1 000 000 EUR 395 806 000 HUF				

2 SZ. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről

(C/2025/5732)

A 2014/23/EU (1), a 2014/24/EU (2), a 2014/25/EU (3) és a 2009/81/EK (4) irányelvben megállapított értékhatároknak az eurótól eltérő nemzeti pénznemekben kifejezett értékei a következők:

80 000 EUR	CZK	cseh korona	1 995 040
	DKK	dán korona	596 800
	HUF	magyar forint	31 664 480
	PLN	lengyel zloty	344 800
	RON	román lej	399 120
	SEK	svéd korona	908 080
140 000 EUR	CZK	cseh korona	3 491 320
	DKK	dán korona	1 044 400
	HUF	magyar forint	55 412 840
	PLN	lengyel zloty	603 400
	RON	román lej	698 460
	SEK	svéd korona	1 589 140
216 000 EUR	CZK	cseh korona	5 386 608
	DKK	dán korona	1 611 360
	HUF	magyar forint	85 494 096
	PLN	lengyel zloty	930 960
	RON	román lej	1 077 624
	SEK	svéd korona	2 451 816
432 000 EUR	CZK	cseh korona	10 773 216
	DKK	dán korona	3 222 720
	HUF	magyar forint	170 988 192
	PLN	lengyel zloty	1 861 920

	RON	román lej	2 155 248
	SEK	svéd korona	4 903 632
750 000 EUR	CZK	cseh korona	18 703 500
	DKK	dán korona	5 595 000
	HUF	magyar forint	296 854 500
	PLN	lengyel zloty	3 232 500
	RON	román lej	3 741 750
	SEK	svéd korona	8 513 250
1 000 000 EUR	CZK	cseh korona	24 938 000
	DKK	dán korona	7 460 000
	HUF	magyar forint	395 806 000
	PLN	lengyel zloty	4 310 000
	RON	román lej	4 989 000
	SEK	svéd korona	11 351 000
5 404 000 EUR	CZK	cseh korona	134 764 952
	DKK	dán korona	40 313 840
	HUF	magyar forint	2 138 935 624
	PLN	lengyel zloty	23 291 240
	RON	román lej	26 960 556
	SEK	svéd korona	61 340 804



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése”

című

alprogramhoz

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-TKVI/2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
1.1. A pályázati kiírás indokltsága és célja	3
1.2. A támogatás céljára felhasználható keretösszeg	3
2. A pályázat benyújtásának feltételei	3
2.1. Pályázók (Jogosultak) köre	3
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	4
2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja	4
3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg.....	4
3.1. A támogatás formája	5
4. Támogatható tevékenységek	5
4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:.....	5
4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	6
4.3. Nem támogatható tevékenységek.....	8
4.4. ÁFA levonási jog	8
5. Közbeszerzésre vonatkozó információk.....	8
6. Biztosítékok köre.....	8
7. A projekt megvalósításának időtartama	9
7.1. A projekt megkezdése és befejezése	9
7.2. Támogatott tevékenység időtartama	9
7.3. Fenntartási kötelezettség	9
8. A pályázat ellenőrzése.....	9
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok.....	9
8.2. Tartalmi értékelési szempontok	9
8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés	10
9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje	10
9.1. A támogatás folyósítása	11
9.2. Jogorvoslat	11
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése	11
10.1. Eredménymutatók	11
11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás	12
12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények	12
13. Mellékletek	12

1. Bevezető

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére; nyílt- és zárt vízelvezető rendszer felújítására, korszerűsítésére, kialakítására; kapubehajtó; közforgalom elől el nem zárt parkoló kialakítására, fejlesztésére, valamint helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlanon, egyéb közterületen szilárd burkolatok kialakítására, fejlesztésére, felújítására.**

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentum, amely a pályázati kiírás pontjaihoz tartozó további feltételeket és részleteket tartalmazza.

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról, vízelvezető rendszerről, kapubehajtóról, parkolókról és önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen felújítandó szilárd burkolatról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A támogatás céljára felhasználható keretösszeg

A támogatás céljára felhasználható keretösszeg:

10 000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Magyar Falu Program alcím, 2. MFP kistépülési támogatások jogcímcsoport biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2025. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján;

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:

- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a **pályázatok benyújtására** az alábbi időszakban van lehetőség:

2026. január 15. – 2026. február 16.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!

További szabályokat az Útmutató 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg

Út, híd építése/felújítása esetén	60 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén	15 000 000 forint
Nyílt- és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása	60 000 000 forint
Kapubeajtó fejlesztése, kialakítása	60 000 000 forint
Parkoló kialakítása, fejlesztése és/vagy helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlanon, egyéb közterületen szilárd burkolat kialakítása, fejlesztése, felújítása	30 000 000 forint

A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az *önállóan támogatható*; az *önállóan nem támogatható, választható*, költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek és az *önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó* tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

3.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

- az önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a nemzeti park vagyonkezelésében lévő belterületi és/vagy külterületi utak¹ építése², ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és a 7. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása³;
- önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- az önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanokon új, szilárd burkolatú, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járdák⁴ építése, javítása, felújítása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. – és/vagy munkadíj);
- az önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utak⁵, járdák, hidak és kerékpárforgalmi létesítmények környezetében elhelyezkedő nyílt- és zárt vízelvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
- az önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utakhoz kapcsolódó kapubehajtók⁶ fejlesztése, kialakítása, felújítása;
- közterületen lévő közforgalom előtt el nem zárt parkolók kialakítása, fejlesztése, felújítása és/vagy önkormányzat tulajdonában lévő helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító belterületi és/vagy külterületi ingatlanokon, egyéb közterületeken (például: iskola, közpark, egészségház, faluház/polgármesteri hivatal, közösségi színtérként nevesített ingatlan) szilárd burkolatok kialakítása, fejlesztése, felújítása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb., munkadíj). Parkolót érintő tevékenység esetében, amennyiben az magántulajdont érint és a kialakítás, fejlesztés, felújítás indokolt és szükséges, csak a Támogató külön vizsgálata alapján lehetséges.

¹ Jelen pályázati kiírás keretében út fogalma csak a járművek közlekedésére szolgáló közútra vonatkozik (tehát csak gyalogos és/vagy kerékpárral történő közlekedésre szolgáló közútra nem vonatkozik).

² Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti út építése fogalmának megfelelően

³ Lásd Útmutató fogalomjegyzék és a pályázati kiírás 7. számú melléklete

⁴ A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerint a járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része; a gyalogút azonban nem járda.

⁵ Jelen pályázati kiírás keretében út fogalma csak a járművek közlekedésére szolgáló közútra vonatkozik.

⁶ Út menti magántulajdonú és magánhasználatú ingatlan megközelítését, közúti kapcsolatait biztosító terület, melyet közforgalom nem vesz igénybe. A kapcsolódó területen belül legfeljebb 30 várakozóhely lehet (e-UT 03.02.21 :2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útsatlakozása).

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre, de több megvalósítási helyszínre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A meglévő nyílt- és zárt vízelvezető rendszer(ek) felújítása, korszerűsítése keretében, olyan tevékenység támogatható, amely által magasabb műszaki minőség jön létre. A meglévő nyílt- és zárt vízelvezető rendszer(ek) esetében önmagában az árok és az áteresz tisztítása nem tekinthető felújításnak, korszerűsítésnek, mivel az településüzemeltetési feladatnak minősül, és jelen pályázati kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység keretében nem támogatható. Csak abban az esetben támogatható, ha az a felújítással, korszerűsítéssel, kialakítással (önállóan támogatható tevékenység) összefüggésben történik.

Amennyiben a közforgalom elől el nem zárt parkolók magántulajdonban vannak, abban az esetben a pályázónak indoklással ellátott nyilatkozatot szükséges benyújtani az ingatlan tekintetében.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel *együtt* támogatható tevékenységek:

4.2.1. A pályázati kiírás **valamennyi, önállóan támogatható tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett szakaszához közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek**, ideértve:

- a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
- b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
- c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
- d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége;
- e) fejlesztéssel érintett területen elhelyezkedő és a beruházás során sérült árok - és áteresz helyreállítása (ebbe nem tartozik bele az árok és az áteresz tisztítása, amely településüzemeltetési feladatnak minősül).

4.2.2. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján kiválasztott, **útépítés, hídépítés, illetve felújítás; kapubeajtók, parkolók kialakítása, fejlesztése; helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító ingatlanon, egyéb közterületen szilárd burkolat kialakítása, fejlesztése, felújítása**, mint önállóan támogatható tevékenység **megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek**, ideértve:

- a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak⁷ felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd létesítmény tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);

⁷ Lásd Útmutató fogalomjegyzék

- c) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása (ide nem értve, ha az érintett területen egyéb állami forrásból valósult meg a projekt, ami esetében még fenntartási időszak van);
- d) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
- e) nyílt- és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt- és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet;
- f) sárrázó építése, felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja szerint.

4.2.3. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott nyílt- és zárt vízelvezető rendszer kialakítása, felújítás**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

- a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak⁸ felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd létesítmény tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása (ide nem értve, ha az érintett területen egyéb állami forrásból valósult meg a projekt, ami esetében még fenntartási időszak van);
- d) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;

4.2.4. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, járda építése/felújítása**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

- a) a fejlesztéssel érintett járda műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett járdaszakasz tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a fejlesztéssel érintett járda által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
- d) a fejlesztéssel érintett járda esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a járda egyenes irányú folytatásaként elhelyezkedő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése.

⁸ Lásd Útmutató fogalomjegyzék

4.2.5. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének **legfeljebb 7%-áig** számolhatóak el:

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költségének megfizetése, szakértői vélemény költségének megfizetése);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek költségeinek kifizetése (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment költségének megfizetése);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató szerinti tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei (**önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység**).

4.3. Nem támogatható tevékenységek

A pályázati kiírás keretében a 4.1. - 4.2.5. pontokban meghatározott tevékenységeken **túlmenően más tevékenység nem támogatható**, különös tekintettel az Útmutató 5.3. pontjában foglaltakra, továbbá:

- a 4.2.5. pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségeinek kifizetése; domain díj megfizetése, stb.);
- olyan támogatási tevékenység, amelyre a Pályázó korábban már költségvetési támogatást kapott, és a fenntartási idő még nem telt le.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit és járulékos tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az Útmutató 5.3. pontjában meghatározott költségek.

4.4. ÁFA levonási jog

A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.

További szabályokat az Útmutató 2.6. pontja tartalmazza.

5. Közbeszerzésre vonatkozó információk

A költségvetési támogatások felhasználása során – amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak – közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

6. Biztosítékok köre

Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. A projekt megvalósításának időtartama

7.1. A projekt megkezdése és befejezése

Jelen pontot az Útmutató 3.4. pontja tartalmazza.

7.2. Támogatott tevékenység időtartama

Az utat, hidat, járdát, nyílt- és zárt vízelvezető rendszert érintő támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 18 hónap**, de legkésőbb **2027. június 15.**⁹

A kapubehajtót, parkolót és helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlanon, egyéb közterületen szilárd burkolatokat érintő támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 24 hónap**, de legkésőbb **2027. december 15.**¹⁰

További szabályokat az Útmutató 3.3. pontja tartalmaz.

7.3. Fenntartási kötelezettség

A beruházás vonatkozásában fenntartási kötelezettség – a portalanítás kivételével – a támogatott tevékenység utolsó napját követő **öt évig áll fenn.**

Az utak portalanítása beruházás esetén fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység utolsó napját követő **három évig áll fenn.**

A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom előtt el nem zárt parkoló használata a fenntartási időszak végéig **nem lehet díjköteles.**

További szabályokat az Útmutató 10. pontja tartalmaz.

8. A pályázat ellenőrzése

8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- a pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírás 4.1. pontja szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok megtételre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó melléletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

8.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

⁹ A támogatott tevékenység időtartama az az időtartam, amely alatt kiállított számlák elszámolhatóak, a megvalósítás lehet ennél rövidebb.

¹⁰ A támogatott tevékenység időtartama az az időtartam, amely alatt kiállított számlák elszámolhatóak, a megvalósítás lehet ennél rövidebb.

- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a *Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól* szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése;
- a Pályázóval szemben visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Támogató az Arculati Kézikönyvben foglalt követelmények megsértése miatt;
- a Pályázó részére korábban kibocsátott Támogatói Okiratot a Támogató visszavonta.

8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár **1 alkalommal** hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a hiánypótlási felhívásnak a Pályázó hivatali kapuján keresztül történő kézbesítését követően legfeljebb **6 munkanapon belül** elektronikus úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.

A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.

A további szabályokat az Útmutató 2.9. és 2.10. pontjai tartalmazzák.

9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő **60 napon belül dönt**, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő **5 munkanapon belül értesíti** a Pályázót.

Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő 30 napon belül szükséges azt benyújtania. A kért dokumentumok hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

További szabályokat az Útmutató 2.11. pontja tartalmaz.

9.1. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő **5 munkanapon belül** átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 50 millió forintot meghaladó összegű támogatás kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósítható. Nyertes pályázat esetén szükséges kincstári számla megléte, mivel az a Támogatói Okirat kiállításának feltétele.

A támogatás folyósítására a 2026. évben kerül sor.

9.2. Jogorvoslat

Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére nyújtott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrés és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését **követő 60. nap, ami legfeljebb a támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.**

További szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10.1. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlés céljából az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében létrehozott új utak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új hidak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új járdák hossza	m
A fejlesztés keretében felújított utak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított hidak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított járdák hossza	m
A fejlesztés keretében portalánított út hossza	m
A fejlesztéssel megvalósult közlekedésbiztonsági elemek száma	db
A fejlesztett zöldterület (rekonstrukció, átalakítás) nagysága	m ²
Nyílt- és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése hossza	m
Nyílt- és zárt vízelvezető rendszer kialakítása hossza	m

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” pályázati kiírás

A fejlesztés keretében fejlesztett, felújított kapubehajtó hossza	m
A fejlesztés keretében kialakított új kapubehajtó hossza	m
A fejlesztés keretében felújított, fejlesztett parkoló nagysága	m ²
A fejlesztés keretében kialakított új parkoló nagysága	m ²
A fejlesztés keretében felújított, fejlesztett szilárd burkolat nagysága	m ²
A fejlesztés keretében kialakított szilárd burkolat nagysága	m ²

11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálat

telefon: 1811

külföldről: +36-1-327-3308

e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu

A vármegyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:

<https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/73>

12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények

A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket az Arculati Kézikönyv tartalmazza, amely az alábbi oldalról tölthető le: <https://kormany.hu/agrarminiszterium/magyarfaluprogram>

13. Mellékletek

A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

1. sz. melléklet: A pályázat benyújtásakor szükséges mellékletek becsatolásáról szóló tájékoztatás
2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban
3. sz. melléklet: Üzemeltetésről szóló nyilatkozat
4. sz. melléklet: A pályázat benyújtása során alkalmazandó üzleti műszaki előírások (UME) ismertetése
5. sz. melléklet: A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
6. sz. melléklet: Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról
7. sz. melléklet: Műszaki leírás a földutak portalanításához

1. számú melléklet

A pályázat benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban.

I. Építési/műszaki/költségvetési dokumentáció:

A vonatkozó utügyi műszaki előírásokban és a tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján, az építéshez, felújításhoz, engedélyeztetéshez, korszerűsítéshez szükséges, a fejlesztés típusától függő és részletezettségű tervek, amelyek alapján a kivitelezés elvégezhető. A pályázati kiírás azokat a tervrészeket, dokumentumokat sorolja fel, amelyeket az elkészült dokumentációkból a pályázat elbírálásához csatolni kell.

- a.) Megfelelő jogosultsággal¹¹ (KÉ-K, KÉ-korlátozott, VZ, VZ-TEL, VZ-TER, HT) rendelkező **tervező** (a továbbiakban: tervező) által készített **tervdokumentáció és műszaki leírás**, mely a tervezett beruházást a megértéshez szükséges részletezettséggel teljeskörűen ismerteti. A tervdokumentációnak/műszaki leírásnak tartalmaznia kell a **fejleszteni kívánt út/híd/járda/nyílt- és zárt vízvezető rendszer/kapubejáró hosszát méterben és parkoló, szilárd burkolat nagyságát négyzetméterben (kötelező).**

A jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása is szükséges. (kötelező)

Amennyiben KÉ-korlátozott jogosultságú tervező készíti az építési dokumentációt, úgy a tervezőnek a kamarai névjegyzékbe vételéről szóló döntéssel szükséges igazolni a tervezői jogosultságát.

Amennyiben a tervdokumentáció és műszaki leírás a pályázati kiírás megjelenésétől számított 6 hónapnál régebbi, akkor csatolni szükséges a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy **fenntartja-e a műszaki dokumentációban foglaltakat, azok alkalmazhatóak-e a jelen pályázati kiírásra.**

A műszaki leírásra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2.7. pontja tartalmazza.

- b.) **Engedély-** (építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedély és/vagy) **vagy bejelentés köteles tevékenység** esetén azon iratok benyújtása szükséges, melyek az (engedélyezési) eljárás megindítása során is csatolásra kerültek.

- Az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a **bejelentésköteles tevékenységgel kapcsolatos** dokumentumok közül legalább a következők: a tervezett beruházást bemutató **helyszínrajz(ok), mintakeresztszelvény(ek), hossz-szelvény(ek), változási vázrajz** (az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és léptékek/méretarányok szerint). A helyszínrajz és mintakeresztszelvény(ek) (szükség esetén a hossz-szelvény) mindegyikét szükséges benyújtani (kötelező).

- Engedélyköteles tevékenység esetén a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll a **véglegessé vált engedély és a kapcsolódó záradékolt dokumentáció**, úgy azt szükséges csatolni (amennyiben releváns).

- c.) **Nem engedélyköteles vagy bejelentésköteles építési tevékenység** esetén az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- **tervezői nyilatkozat** vagy hatósági szolgáltatás keretében megigényelt, az illetékes közlekedési, építésügyi hatóság által kiadott **hatósági igazolás** benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés nem engedély- vagy bejelentésköteles (nem szükséges hatósági engedély) és megfelel a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA), a helyi építési szabályzatnak, valamint örökségvédelmi és településképi előírásoknak (kötelező);

¹¹ A tervező jogosultságát a Pályázó a következő elérhetőségen ellenőrizheti: <https://mmk.hu/kereses/tagok>

- a jelenlegi tényleges állapotról készített **állapotfelvétel, vázlatrajz, helyszínrajz (kötelező).**
- d.) Egy darab **árajánlat/árazott költségvetés/költségbecslés** melyben egyvértelműen beazonosítható módon, egymástól elkülönítve és két külön kategóriára bontva kerülnek feltüntetésre az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható tevékenységek **(kötelező).**
Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2.5. pontja tartalmazza.
- e.) Tervezői **nyilatkozat műemléki védelemről (kötelező).**
- f.) A meglévő állapotot bemutató **fotódokumentáció (kötelező).**
- g.) Tervezői nyilatkozat, amennyiben a portalanítás esetében eltérnek a 7. számú mellékletben felsorolt pályaszerkezet típustól **(amennyiben releváns).**

Egyéb dokumentumok:

- h.) A fejleszteni kívánt ingatlan¹² vonatkozásában a 30 napnál nem régebbi, elektronikus ingatlan-nyilvántartási (E-ING) rendszerből lekérdezett elektronikus **tulajdoni lap másolata** (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi szám tekintetében) **(kötelező).**
- i.) Eszközök beszerzése esetén **egy darab árajánlat.** Az árajánlattal kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2.5. pontja tartalmazza **(amennyiben releváns).**
- j.) A fenntartó **fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata** a fenntartási időszakra vonatkozóan **(amennyiben releváns).**
- k.) **Hozzájáruló nyilatkozatok** (beruházással érintett ingatlan **eltérő** tulajdonosa és/vagy vagyongazdálkodója és/vagy fenntartója esetén), vagy megállapodások. A munkavégzéshez szükséges, a vagyongazdálkodó vagy a tulajdonosi joggyakorló által kiadott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás **(amennyiben releváns).**
A pályázat benyújtásakor legalább a hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának igazolása szükséges, viszont a **hozzájárulás megléte a Támogatói Okirat kibocsátásának feltétele! (amennyiben releváns)**
A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyongazdálkodásában lévő útszakaszok esetén a szükséges nyilatkozatok az alábbi elérhetőségen megtalálhatóak:
Tulajdonosi hozzájárulás: <https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyonkezeloi-nyilatkozatok/>
Közútkezelői hozzájárulás: <https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/kozutkezeloi-hozzajarulasok/>
Amennyiben a fejleszteni kívánt ingatlan (parkoló) magántulajdonban van, abban az esetben a pályázónak indoklással ellátott nyilatkozatot szükséges benyújtani a Támogató részére az ingatlan tekintetében. Továbbá a pályázónak szükséges csatolni az érintett magántulajdon tulajdonosával kötött megállapodást vagy egy nyilatkozatot, amely kimondja, hogy a pályázat nyertessége esetén az ingatlan érintő fejlesztéshez hozzájárul, valamint a fenntartási idő alatt nem idegeníti el az érintett ingatlant **(amennyiben releváns).**
- l.) Jelen pályázati kiírás **2. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban” **(kötelező).**
- m.) Jelen pályázati kiírás **3. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Üzemeltetésről szóló nyilatkozat” **(kötelező).**

¹² Út, híd, járda, nyílt- és zárt vízelvezető rendszer, kapubeajtó, parkoló és közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító önkormányzati tulajdonú ingatlan, egyéb közterület esetén az önkormányzati tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség utolsó napjáig fenn kell állnia.

- n.) Jelen pályázati kiírás **6. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „*Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról*” (kötelező).
- o.) **Aláírási címpéldány** (kötelező).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyi műszaki előírásoknak való megfelelésről szóló **műszaki ellenőri nyilatkozat** benyújtása az **elszámolás benyújtásakor kötelező** (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt)!

II. A Pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- a pályázati dokumentációban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja;
- kettős finanszírozás fenn áll-e;
- a támogatás folyósítását milyen bankszámlaszámra kéri;
- a pályázat tekintetében ÁFA levonási joggal rendelkezik-e;
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak;
- nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- a pályázati kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet és az eszközbeszerzéseket nem kezdte meg;
- nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki;
- a pályázatban tehermentes, vagy legfeljebb a Magyar Állam javára terhelt ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást
- kapubehajtókat érintő tevékenységek esetében arról, hogy a kapubehajtókhoz kapcsolódó magánterületek tulajdonosainak a hozzájárulási nyilatkozata rendelkezésre áll (amennyiben releváns).

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” pályázati kiírás

2. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban

Alulírott(név) a(Pályázó)

képviselőként eljárva nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „**Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése**” című pályázati kiírásban foglaltakat megismertem, a projekt megvalósítását vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt Pályázó tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt:, 2026. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőre jogosult személy aláírása
Ph.

3. számú melléklet

Üzemeltetésről szóló nyilatkozat

Alulírott.....(név) a (Pályázó) képviselőjeként eljárva a(z).....tevékenység(ek) tekintetében benyújtott támogatási kérelem kapcsán az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló **368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdés i) pontja** alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1.	A Pályázó az alábbiak szerinti nyilatkozatot teszi az Ávr. 75. § (2) bekezdés i) pontja alapján:	
	1.1	a Pályázó az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet ¹³ : ☐ igen ☐ nem
	1.2	a támogatott tevékenység beruházás ¹⁴ : ☐ igen ☐ nem
	1.3	az elkészült létesítményt: ¹⁵ ☐ saját maga üzemelteti ☐ más üzemelteti ☐ nem releváns,
	1.4	üzemeltető megnevezése, amennyiben az elkészült létesítményt más üzemelteti:
	1.5	a várható üzemeltetési költségek a fenntartási időszak alatt ¹⁶ : Ft, azaz Forint.
	1.6	a várható üzemeltetési költségek forrása ¹⁷ :

Kelt:, 2026. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása

Ph.

¹³ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹⁴ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹⁵ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹⁶ Kitöltendő

¹⁷ Kitöltendő

4. számú melléklet

A pályázat benyújtása során alkalmazandó útügyi műszaki előírások (UME) ismertetése

A Magyar Falu program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” című alprogram keretében megvalósuló beruházások esetében az alábbi útügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt).

A Magyar Mérnöki Kamara által készített „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat” című ajánlásának figyelembevétele javasolt. (amennyiben releváns)
<https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok>

Önkormányzati utak felújítása (kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, portalanítás) tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 04.04.13:2020/M2:2025 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) (A 2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 05.01.15:2018 Útépitési kőanyag-halmazok
- e-UT 05.02.15:2025 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.53:2025 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai
- e-UT 09.04.15:2018/M1:2025 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei (Az 1.sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- MAÚT 18. TU Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ kiegészítés)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló építéséhez/felújításához alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 05.02.15:2025 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt
- e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai

- e-UT 06.03.12 Kisforgalmi utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.53:2025 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 09.04.15:2018/M1:2025 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 03.02.33:2024 Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása
- e-UT 03.07.48:2025 A közúti zaj csökkentése
- e-UT 08.03.21:2024 A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével
- e-UT 03.03.11 Közutak tervezése (KTSZ)

Hídépítés, felújítás, korszerűsítés tevékenységekhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak Közúti hidak tervezése (KHT) 4.
- e-UT 07.01.11. Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
- e-UT 07.02.13 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok
- e-UT 07.02.11: 2022 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése
- e-UT 07.03.25:2020/M1:2025 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipályaburkolata (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 07.04.13:2021 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme
- e-UT 08.01.25:2019/M1:2024 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

Járdaépítés tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 05.01.15:2018 Útépítési kőanyaghalmozok
- e-UT 05.02.15:2025 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.53:2025 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

Portalanítás tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
- e-UT 05.01.15:2018 Útépítési kőanyaghalmozok
- e-UT 05.01.21:2018 Kationaktív bitumenemulziók
- e-UT 05.02.11:2018/M2:2025 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (A 2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 05.02.56:2019 Hideg remix

- e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.02.13:2022 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések
- e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
- e-UT 06.03.13:2018 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.53:2025 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai

Nyílt- és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása tevékenységhez alkalmazandó UME előírás:

- e-UT 03.07.12 - Közutak víztelenítésének tervezése

Önkormányzati és állami tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi utakhoz kapcsolódó kapubeajtó fejlesztése és kialakítása:

- e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
- e-UT 03.01.11: Közutak tervezése (KTSZ)

Az út, járda építése, felújítása esetén az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék lehet.

Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítménynyilatkozat¹⁸ birtokában lehet beépíteni, amelyet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. március 9.) szóló Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet ír elő.

¹⁸ A teljesítmény nyilatkozatokat az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

5. számú melléklet

A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2025. évi LXIX. törvény Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2023. évi C. törvény a magyar építészetről
- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
- 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
- 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
- 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
- Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelet
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
- 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről
- Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. március 9.)
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

- 11/2001 (III.13) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól
- 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről
- 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
- 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

6. számú melléklet

Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról

Alulírott(név) a(Pályázó)

képviselőként eljárva nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése*” című pályázati kiírás szerinti, önállóan támogatható tevékenységként megvalósítható **portalanítás tekintetében** az alábbi megvalósítási helyen/helyeken, a 7. számú mellékletben foglalt pályaszerkezeti típusok közül az alábbi típus megvalósítását vállalom¹⁹:

1. Megvalósítási hely:, pályaszerkezeti típus:
2. Megvalósítási hely:, pályaszerkezeti típus:

Kelt:, 2026. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

¹⁹Minden megvalósítási helyet (és az arra vonatkozó típust) külön sorban szükséges feltüntetni. A sorok bővíthetők.

7. számú melléklet

Műszaki leírás a földutak portalanításához

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Jelen építési feladat célja a tartós, biztonságos, jó minőségű, gazdaságos, környezetbarát földművek létesítése, közlekedési felületek portalanítása és teherbírás növelése, elázási károk megszüntetése a későbbiekben részletezett műszaki tartalommal.

Portalanításnak minősül: a burkolat nélküli földutak helyi anyagának stabilizációjával vagy szórásos/itatásos kezelésével, valamint burkolat alap építésével és annak felületi bevonattal történő zárásával végrehajtott olyan művelet, amely az elázási károk megszüntetésére és a teherbírás növelésére irányul, továbbá elvárt élettartamú földmű- és útszerkezet kialakítását és ezzel az út forgalmi igénybevételnek történő megfelelését szolgálja.

Földútnak minősül: az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával, szabályos keresztasztervvel, vízelvezetéssel kialakított, pályaszerkezet nélküli út, amelynek járhatósága a talajtól függő anyaggal – zúzottkő, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minősített építési és bontási hulladék – javítható, és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasúti átgátló előtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik szilárd burkolattal;²⁰

Javasoljuk az utak portalanítása kapcsán kötött szerződésekben a jótállás időtartamát legalább a fenntartási idő végéig (a támogatott tevékenység utolsó napját követő 36 hónap) meghatározni.

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Tervező ismertesse, mutassa be a nyomvonalon:

- az altalaj típusát, jellemző teherbírását,
- meglévő nyomvonal környezetét, növényzetét, közúti úrszelvény biztosítását,
- a szakasz rendelkezik-e épített vízelvezetéssel,
- a nyomvonalon található-e híd és áteresz

Tervezőnek a jelen 7. számú mellékletből szükséges kiválasztani a műszakilag megfelelő pályaszerkezet típust, valamint az ehhez tartozó mintakeresztasztervet.

A pályázónak lehetősége van ezen mellékletben megjelölt pályaszerkezet típustól eltérő, magasabb műszaki minőségű út portalanítását elvégezni. Ebben az esetben be kell tartani az e-UT 06.03.12 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” c., illetve az e-UT 06.03.12 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” c. útügyi műszaki előírást.

Továbbá a pályázathoz szükséges csatolni a tervező (a Kiírásban rögzített megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező) nyilatkozatát, amelyben rögzítésre kerül, hogy melyik pályaszerkezet műszaki tartalmánál magasabb szintű a tervezett megvalósítás.

²⁰ Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti földút fogalmának megfelelően

3. TERVEZETT BEAVAKOZÁSOK

3.1. Pályaszerkezet

1. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott pályaszerkezeti szemcsés (murva) burkolatalap réteg megléte,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 20-25 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból
- Meglévő szemcsés (murva) burkolatalap min 15-20 cm

A meglévő szemcsés (murva) burkolatalap minimális vastagsága 15-20 cm. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok ütügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 ütügyi műszaki előírás 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 ütügyi műszaki előírás 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 40$ MPa vagy $E_{vd} > 30$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai ütügyi műszaki előírás 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 Kationaktív bitumenemulziók című ütügyi műszaki előírás szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés réteggel azonos.

2/A. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) védőréteg réteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 30-35 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 5 cm kiékelés $D_{\max}=22$ mm-es anyagból
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63)
- Meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg min 15-20 cm

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg minimális vastagsága 15-20 cm.

Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{\max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 1. táblázata szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 útügyi műszaki előírás szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás szerinti meleg

aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című utügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés réteggel azonos.

2/B. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) védőréteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 20 cm rugalmas burkolatalap e-út 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című utügyi műszaki előírás szerint,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A burkolatalap rugalmas kötőanyagú, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1.1. Kötőanyag pontban meghatározott kötőanyagokkal előállított útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA- a kötőanyag megjelölésével:

- RBA-H: habosított bitumennel készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-E: kationaktív bitumenemulzióval készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-M: műanyag kötőanyaggal készült keverék (betonüzemben előállítható).

Minimális teherbírása $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a rugalmas burkolatalap rétegével azonos.

3/A. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) javítóréteg réteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 30-35 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- 15 cm védőréteg,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 15$ MPa vagy $E_{vd} > 15$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A védőréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai című ütiügyi műszaki előírás 4.2.2.2. A talajok minősítése a földműanyagként való általános alkalmasság szerinti min. M3 anyag. Minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok. Minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcsésű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütiügyi műszaki előírás 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütiügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című ütiügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A padka anyaga a védőréteg szemcsés rétegével azonos.

3/B. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) javítóréteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 20 cm rugalmas burkolatalap e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás szerint,
- 15 cm védőréteg,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 15$ MPa vagy $E_{vd} > 15$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A védőréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai 4.2.2.2. A talajok minősítése a fölműanyagként való általános alkalmasság szerinti min. M3 anyag. Minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

A burkolatalap rugalmas kötőanyagú, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1.1. Kötőanyag pontban meghatározott kötőanyagokkal előállított útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA kötőanyag megjelölésével:

- RBA-H: habosított bitumennel készült keverék (aszfaltkeverő üzembn előállítható),

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” pályázati kiírás

- RBA-E: kationaktív bitumenemulzióval készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-M: műanyag kötőanyaggal készült keverék (betonüzemben előállítható).

Minimális teherbírása $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című ütiügyi műszaki előírás szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című ütiügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a védőréteg szemcsés rétegével azonos.

4. típus

A hideg remix jellegű beavatkozásnál a meglévő pályaszerkezet nem kerül eltávolításra, így a fogadóréteg tulajdonságainak javítása nem történik meg, kivéve a lokális hibahelyeket.

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú használatban lévő, konszolidálódott pályaszerkezeti szemcsés (murva) alap réteg,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 20 cm hideg remix burkolatalap az e-UT 05.02.56 szerint kiegészítő anyag hozzáadásával.

A burkolatalap kötőanyaga UT 05.02.56 hideg remix 3.3.1.1. Alkalmazható kötőanyagok pontban felsoroltak szerint lehet:

- hidraulikus kötőanyag (cement),
- bitumenalapú kötőanyag,
- egyéb rugalmas kötőanyag (pl. polimer, kopolimer),
- vegyes: fenti kötőanyagok együttes alkalmazása.

A kiegészítő anyag lehet:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” pályázati kiírás

- osztályozott kőanyagok,
- homokos kavics, homok,
- kohósalak,
- visszanyert aszfalt stb.

A burkolatalap minimális vastagsága 20 cm. Minimális teherbírása 3 napos korban $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a hideg remix rétegével azonos.

5. típus

A Cth-2, a meglévő talajt hidraulikus kötőanyaggal helyszínen összekeverve burkolatalapot állítunk elő. A beavatkozásnál a meglévő szerkezet nem kerül eltávolításra, így a fogadóréteg tulajdonságainak javítása nem történik meg, kivéve a lokális hibahelyeket.

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú 4 milliméternél kisebb legnagyobb szemnagyságú szemcsés anyagok, illetve talajok az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 2.1. Szemcsés anyagok és adalékanyagok pontja szerint.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 20 cm Cth-2 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap az UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok szerint.

A burkolatalap kötőanyaga az 5.1. Kötőanyagok pont szerint cement. A burkolatalap minimális vastagsága 20 cm. Minimális teherbírása 3 napos korban $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés rétegével azonos.

6. típus

Amennyiben a meglévő altalaj ráépítésre alkalmas, kielégíti a teherbírási követelményeket és nincs szükség javító- vagy védőréteg építésére, úgy a burkolatalap közvetlenül a tömörített altalajra is megépíthető. A talajkezelés egy opcionális lehetőség az altalaj tulajdonságainak kezelésére.

Az e-UT 06.02.13 szerinti kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelés során a pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú konszolidálódott talaj megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonságai javíthatóak, a kezelés ideiglenes vagy tartós változásokat hozhat létre.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{\max} = 22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- min 15-20 cm kezelt talaj.

A talajkezelés keverékes elven történik, amikor a talajt és a kötőanyagot összekeveréssel homogenizálják, betömörítik.

A kezelhető helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a következő módon kell osztályozni, megadva a besorolás alapját:

- durva szemcséjű (szemcsés) talaj a szemmegoszlás alapján ($S_{0,063} < 40\%$, $I_p < 10\%$),
- finom szemcséjű (kötött) talaj ($S_{0,063} \geq 40\%$, $I_p \geq 10\%$),
- vegyes szemcséjű (átmeneti) talaj (szemmegoszlás és a plaszticitási jellemzők egyidejű figyelembevételével, nem egyértelmű a besorolás).

A talajkezeléshez az alábbi hidraulikus kötőanyagok vagy azok kombinációja alkalmazható:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” pályázati kiírás

- cement,
- mész,
- mész-cement keveréke.

A stabilizált réteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékeltő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max} = 22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfalttréteg az e-UT 05.02.11/M2 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. **Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani.**

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

7. típus

Amennyiben a meglévő altalaj ráépítésre alkalmas, kielégíti a teherbírasi követelményeket és nincs szükség javító- vagy védőréteg építésére, úgy a burkolatalap közvetlenül a tömörített altalajra is megépíthető. A talajkezelés egy opcionális lehetőség az altalaj tulajdonságainak kezelésére.

Az e-UT 06.02.13 kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések szerinti szórásos/ítatásos kezelés döntően szemcsés talajok, rétegek felületének kötőanyaggal történő beszórásos kezelését jelenti. A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú konszolidálódott talaj megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonságai javíthatóak, a kezelés ideiglenes vagy tartós változásokat hozhat létre.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- min 15-20 cm szórásos/ítatásos módszerrel kezelt talaj.

A talajkezelés során a kötőanyagot vizes oldatban juttatják ki a felületre, vagy bekeverik (homogenizálják) a talajba, majd betömörítik.

A kezelhető helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a következő módon kell osztályozni, megadva a besorolás alapját:

- durva szemcséjű (szemcsés) talaj a szemmegoszlás alapján ($S_{0,063} < 40\%$, $I_p < 10\%$),
- finom szemcséjű (kötött) talaj ($S_{0,063} \geq 40\%$, $I_p \geq 10\%$),
- vegyes szemcséjű (átmeneti) talaj (szemmegoszlás és a plaszticitási jellemzők egyidejű figyelembevételével, nem egyértelmű a besorolás).

A szórásos/ítatásos talajkezeléshez e-UT 06.02.13 ütiügyi műszaki előírás 3.5. Műanyag kötőanyagok pontban bemutatott polimer vagy kopolimer kötőanyag alkalmazható.

A stabilizált réteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 ütiügyi műszaki előírás 4.2.2. pont szerinti Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával

készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M2 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki leírásban a tervezőnek nyilatkoznia kell a 3.2.-3.11. pontokban foglalt paraméterekkel kapcsolatban!

3.2. Keresztmetszeti kialakítás

A szakaszon a magassági űrszelvény jellemzően nem biztosított, ezért cserjeirtási és gallyazási munkálatokkal kell megkezdeni az építés előkészítését. / Szakaszon a magassági űrszelvény jellemzően biztosított.

A jelenlegi szélesség ... méter. A stabilizációt ... méter szélességben kell kiépíteni, egyoldali eséssel.

3.3. Hossz-szelvényi kialakítás

A nyomvonal stabilizálását a meglévő terepviszonyokhoz igazítottan, vagy a tervezett hossz-szelvény szerint kell elvégezni.

3.4. Űrszelvény

A szakaszon a belógó növényzet legallyazásával biztosítandó a m magas és a megépítendő szélességeken túli további ... m szélességű biztonsági sáv által meghatározott űrszelvény.

3.5. Burkolat csatlakozások

A szakaszon a jelű burkolt útsatlakozása található. / A szakaszon burkolt útsatlakozás nem található.

3.6. Földútsatlakozások

A szakaszon földútsatlakozás található /A szakaszon földútsatlakozás nem található.

3.7. Vízelvezetés

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” pályázati kiírás

Az építés során az oldalesések biztosításával kell a stabilizált út felületéről lefolyó csapadékvizeket elvezetni. Lehetőség szerint szikkasztó árok kialakítását kell elvégezni.

3.8. Műtárgyak

A szakaszon híd és átereszt építése nem feladat.

3.9. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok

A szakaszon az alábbi közművek találhatóak ... / A szakaszon közművek térszín alatt nem húzódnak.

3.10. Forgalomtechnika

A jelű burkolt út csatlakozásánál az alábbi burkolati jelet kell készíteni.... / Burkolati jel nem készül.

A jelű burkolt út csatlakozásánál az alábbi közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.... / Közúti jelzőtáblák nem kerülnek kihelyezésre.

3.11. Ideiglenes forgalomterelés

Az építés alatti forgalomterelési/korlátozási tervet a technológiai lépésekhez igazodóan kell elkészítenie.

Az ideiglenes forgalomszabályozási terv az e-UT 03.01.11:2008 sz. Útügyi Műszaki Előírás, az e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása Útügyi Műszaki Előírás, az e-UT 03.03.31:2009 sz. Útügyi Műszaki Előírás és a 15/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendeletnek megfelelően kell kialakítani. /

Ideiglenes forgalomterelés nem készül.

3.12. Egyéb információ

Lehetőség van ütemezett kiépítésre is, vagyis első ütemben csak az útalap kerül megépítésre, az alábbi technológiák esetén:

1, 2/a, 3/a, 6, és 7 számmal jelölt technológiák.

Ezekben az esetekben a burkolat (kétrétegű felületi bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg, illetve aszfalt kopóréteg) építése egy későbbi ütemben is megvalósulhat, de a megépülő burkolatalap állagmegővéséről addig is folyamatosan gondoskodni szükséges. Célszerű a burkolatot a 3 éves fenntartási időszak alatt, legkésőbb annak végén megépíteni.

Nem támogatható az ütemezett kiépítés alkalmazását az alábbi technológiák esetén:

2/b, 3/b, 4, 5 számmal jelölt technológiák.

Ezekben az esetekben az értékesebb, kötőanyagös burkolatalap olyan károsodásokat szenvedhet a burkolat hiánya miatt, amelyeknek egy későbbi időpontban történő burkolatépítést megelőző helyreállítása csak aránytalanul nagy felvonulással, költségesen történhet, így a második ütem nem eltérhető építési költségnövekedését okozhatja.


Amennyiben a portalanítandó úton meglévő burkolatalap van, és annak teherbírása megfelelő, úgy elegendő csak a burkolat (kétrétegű felületi bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg, illetve aszfalt kopóréteg) ráépítése. A teherbírászt a tervezőnek ellenőriznie szükséges. Szemrevételezni kell továbbá a meglévő burkolatalap felületét, amennyiben szükséges, ki kell javítani a felületi egyenetlenségeket, illetve annak textúrájától, tömörítettségétől, a felület


A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése*” pályázati kiírás


stabilitásától függően a mintakeresztszelvényen szereplő kiékelést is szükséges utólag megépíteni. A kiékeléssel beállítható a fogadó felület megfelelő oldalesése is, így a burkolat vízelvezetése is megfelelően biztosítható.


Bármely technológia választása, ütemezett kiépítés, illetve magasabb minőségi színvonalon történő kiépítés esetén is 3 éves fenntartási kötelezettség áll fenn.


Az alábbiakban kerülnek feltüntetésre a pályaszerkezet mintakeresztszelvények.














5. Típus-pályaszerkezet


0,50 m szélesség [m] 0,50 m


5,0 % 2,5 % 2,5 % 5,0 %

20 cm CTh-2 cementes stabilizált talaj/homok helyszínen keverve

$E_2 > 80 \text{ MPa}$ vagy $E_{vd} > 50 \text{ MPa}$

- 5 cm AC-16 alap-kopó (N)
- 20 cm CTh-2 cementtel stabilizált talaj/homok, helyszínen keverve
- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat vagy HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg
- 20 cm CTh-2 cementtel stabilizált talaj/homok, helyszínen keverve







ZALAERDŐ ZRT. ZALAERDŐ ERDÉSZETI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. (Pf.: 201) Zala Megyei Bíróság, Cégbíróság; Cg: 20-10-040071

Telefon: +36 (93) 500 200 Fax: +36 (93) 500 251 E-mail: zalaerd@zalaerd.hu

ZALAERDŐ gAG Zalaerdő geschlossene Aktiengesellschaft für Forstwirtschaft

ZALAERDŐ LTD Zalaerdő Forestry Limited Company

Z-7A/198-A/2025.



**Tárgy: Megkeresés belterületi
vadelejtés kapcsán**

Tisztelt Polgármester Úrhölgy / Asszony / Úr!

Tájékoztatatom, hogy az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló 2025. évi XCVII. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Vtv.) a kárt okozó vagy kockázatot jelentő vad eltávolítására vonatkozó IV/A. fejezettel egészítette ki. Fentiek következtében a Vtv. 2025. december 24. napjától hatályos jogszabályi rendelkezései az alábbiakat tartalmazzák:

„74/C. § (1) A köz- és állategészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében a 8. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti valamely területen kárt okozó vagy kockázatot jelentő vadászható állatfajok (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kárt okozó vad) ezen területen történő befogása és szükség szerinti elejtése az érintett település polgármesterének feladata. A kárt okozó vad elejtéséhez az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság előzetes tájékoztatása szükséges.

(2) A kárt okozó vad elejtése esetén az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a) az elejtést végző és a résztvevő személy természetes személyazonosító adatait, a fegyvertartási engedély adatait, vadászjegyszámát,

b) az elejtés tervezett helyét és időszakát,

c) a biztonsági intézkedéseket, valamint

d) a lakosság tájékoztatásának módját.

(3) A település polgármestere az (1) bekezdés szerinti tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a területileg illetékes vadászatra jogosultat és a vadászati hatóságot.

(4) A kárt okozó vad eltávolítása során az e törvénynek kizárólag a vadászati tevékenység folytatásához való jogosultság tekintetében előírt személyi feltételekre, valamint a tiltott vadászati eszközökre és módszerekre kell figyelemmel lenni, az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

(5) Az elejtést végző személynek legalább 10 éve érvényes vadászjeggyel kell rendelkeznie.

(6) A kárt okozó vad elejtése – golyós vadászlőfegyver esetén – csak a lőfegyverre szerelt hangtompító eszköz használatával végezhető, az elejtéshez továbbá az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló célzóeszköz is használható.

(7) A kárt okozó vad elejtése esetén lövést leadni csak akkor szabad, ha a lövés mások életét, testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját és a becsapódás helyét.

74/D. § (1) A kárt okozó vad elejtése esetén a vadat meg kell semmisíteni.

(2) A kárt okozó vad befogását követő, vadászterületre történő kihelyezéshez a kihelyezés helye szerinti vadászatra jogosult előzetes hozzájárulása és a vadászati hatóság engedélye szükséges.

(3) A település polgármesteri hivatalának az elejtésről és a befogásról nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza

a) a 74/C. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat,

- b) az elejtés, befogás helyét és idejét,
 - c) az elejtett, befogott vad fajtát és a vadféléseget, valamint
 - d) befogás esetén a befogott vad vadászterületre történő kihelyezése esetén a kihelyezés helyét és idejét.
- (4) A település polgármestere minden év január 31. napjáig az előző naptári évben végrehajtott elejtésekről és befogásokról a (3) bekezdésben foglalt adattartalommal jelentést tesz a vadászati hatóságnak.”

A Vtv. 8. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„8. § (2) Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található

- a) település közigazgatási belterületét,
- b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,
- c) tanya, valamint major,
- d) temető,
- e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely”

Fentiek alapján a kárt okozó vagy kockázatot jelentő vadászható állatfajok ezen – 8. § (2) bekezdés a) – e) pontok szerinti - területen történő befogása és szükség szerinti elejtése az érintett település polgármesterének feladata.

Tájékoztatom, hogy az Ön által képviselt település vadászterületnek minősülő meghatározott részén a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) a területileg illetékes vadászatra jogosult.

Társaságunk ezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel felajánlja együttműködését az település részére oly módon, hogy kárt okozó vad befogását vagy szükség esetén elejtését elvégzi, az illetékes hatóságokat erről tájékoztatja, a vadat elszállítja, és elejtés esetén megsemmisíti. A ZALAERDŐ Zrt. ezen tevékenységét térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat részére azzal, hogy írásba foglalt együttműködési megállapodás megkötését tartjuk szükségesnek.

Amennyiben a ZALAERDŐ Zrt. együttműködésre tett javaslata az Önök részére elfogadható, úgy kérem az erre vonatkozó válaszlevelet a ZALAERDŐ Zrt. központi címére (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) szíveskedjenek elküldeni, vagy írjanak emailt a vadaszat@zalaerdo.hu email címre Gróf Jácint vadgazdálkodási osztályvezető úr részére, amely alapján az együttműködési megállapodást Társaságunk elkészíti.

Kérem, hogy válaszukat **2026. február 28. napjáig** szíveskedjenek **megküldeni**.


Nagykanizsa, 2026. január 26.

Tisztelettel:

ZALAERDŐ ERDÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NAGYKANIZSA


Rosta Gyula,
vezérigazgató

Tisztelt Polgármester! Tisztelt Önkormányzat!



Levellemel azért kerestem meg Önöket, mert 2026. március végén a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola és a WADF Hungary táncszövetség által közösen kerül megrendezésre az I. LAMI DANCE CUP táncverseny, melynek helyszíne a Borsfai Általános Iskola Tornacsarnoka.

A táncversen megrendezéséhez és lebonyolításához támogatókra, szponzorokra és felajánlásokra lenne szükségünk. A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében bízom benne, hogy segíteni tudnak nekünk. Az országos méretű rendezvényen érmek és kupák kerülnek kiosztásra számos kategóriában. Ezen díjak beszerzése jelentős anyagi vonzattal jár, és elsősorban ezek előteremtésében szeretném kérni a segítségüket. Ezen felül a verseny lebonyolításának költségei is jelentős anyagi segítségre szorulnak úgy, mint a hangtechnika, a műsorvezetői díj, a bírói költségek, az oklevél nyomtatási költségek, stb. Anyagi támogatásuk, felajánlásuk nagymértékben segítene minket, és hozzájárulna versenyünk sikeréhez és annak sikeres lebonyolításához.

A táncversenyre az ország minden területéről várunk táncosokat, és nagy létszámú közönséget is, ezért támogatásuk többször is elhangzana majd a rendezvényen.

Bízom benne, hogy Önkormányzatuk partnerünk és segítők lesz a rendezvény támogatásában.

Válaszukat és támogatásukat előre is köszönöm.


Üdvözlettel:

Muik Dávid

16

kirendeltseg@csornyefold.hu

Feladó: Majoros Bálint <majorosbalint@gmail.com>
Küldve: péntek 2026. január 9 14:42
Címzett: kirendeltseg@csornyefold.hu
Tárgy: Összegzés és alternatív javaslat



Tárgy: Összegzés és alternatív javaslat önkormányzati út megigénylésével, útcseré és megvásárlás lehetőségével kapcsolatban

Tisztelt Csörnyeföldi Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk összefoglalni az önkormányzati tulajdonú út megigénylésével kapcsolatos eddigi egyeztetéseket, valamint bemutatni az általunk kidolgozott alternatív megoldási javaslatot.

Korábban kérelmet nyújtottunk be a 3483 helyrajzi számú önkormányzati út megvásárlására birtokösszevonás céljából. A kérelmet a Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, melynek eredményeként tájékoztatást kaptunk a megállapított vételárról. A testületi döntést tudomásul vettük és megértjük.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk jelezni, hogy bár a tulajdonszerzés önmagában egyszerűbb megoldást jelentene, a fennálló problémát érdemben nem oldja meg. Az út jelenlegi állapota miatt ingatlanunk megközelítése továbbra sem biztosított, továbbá a vezetékes ivóvíz- és elektromos hálózat kiépítése sem megvalósítható az út járhatatlansága miatt. Az út rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása – annak jelenlegi jogi státusza alapján – az önkormányzat feladatkörébe tartozik, így pusztán a tulajdonjog megszerzése nem jelentene tényleges megoldást.

Mindezekre tekintettel dolgoztuk ki alternatív javaslatunkat, amelynek keretében vállalnánk az ingatlanunk megközelítését szolgáló, 3396 helyrajzi számú önkormányzati út helyreállítását az alábbi feltételek szerint:

- nem teljes értékű útépítés megvalósítását,
- kizárólag az út telekhatárának kitűzését,
- a fás szárú növényzet eltávolítását,
- az út elegyengetését,

(lehetőségeink szerint az út zúzalékkal történő fedését, valamint az érintett útszakasz karbantartását további öt évig)

Célunk, hogy az ingatlanunk a térképen is nyilvántartott úton keresztül ténylegesen megközelíthetővé váljon, továbbá hogy az út rendezése lehetőséget biztosítson a vezetékes ivóvíz- és elektromos hálózat elvezetésére. Mindez hosszabb távon nemcsak a mi ingatlanunk használhatóságát növelné, hanem a környező terület és a közösségi infrastruktúra szempontjából is kedvező hatással járna.

Kiegészítésként javasoljuk annak megvizsgálását is, hogy a 3483 helyrajzi számú megigényelt út elcserélése megvalósítható-e a 3396 helyrajzi számú út felújításának és karbantartásának vállalásáért cserébe. Megítélésünk szerint ez a megoldás az önkormányzat számára is kedvező lehet, mivel az út rendezése és hosszabb távú fenntartása önkormányzati forrás igénybevétele nélkül valósulhatna meg.

Emellett jelezzük, hogy a 3396 helyrajzi számú, felújítandó útszakasz megvásárlásának lehetőségét is elfogadjuk, amennyiben ez jogilag és műszakilag megvalósítható, és elősegíti a kérdés rendezését.

Természetesen nyitottak vagyunk a jogi és műszaki feltételek egyeztetésére, valamint egyéb, az önkormányzat által javasolt megoldási lehetőségek megvitatására is.

Bízunk benne, hogy az általunk felajánlott alternatív megoldások megfontolásra érdemesek, és hozzájárulhatnak egy mindkét fél számára elfogadható, gyakorlati megoldás kialakításához.

Köszönjük az eddigi együttműködést, és várjuk szíves visszajelzésüket.

Tisztelettel:

Majoros Bálint

Majoros Martin