

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének
2019. május 6. napján megtartott,
nyilvános üléséről

Határozatok száma:

Sorszám	Tárgya
47/2019. (V.6.)	M70-es autópálya Kezelői Lehatárolási tervének véleményezése
48/2019. (V.6.)	Csörnyeföld Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
49/2019. (V.6.)	ZA/030/00937-1/2019. számú törvényességi felhívás elfogadása
50/2019. (V.6.)	Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékelésének elfogadása
51/2019. (V.6.)	Ingatlanvagyonkataszter szerződés megkötése
52/2019. (V.6.)	5670 hrsz-ú ingatlan eladása Cseresnyés Hajnalka és Cseresnyés Dávid részére

Rendeletek száma:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet	Kódja
7/2019. (V.22.)	a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról	13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet	DI
8/2019. (V.22.)	a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről	12/2017(XII.11.) önkormányzati rendelet	DI

J e g y z ő k ö n y v

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltsége,
Házasságkötő terem, 8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés időpontja: 2019. május 6., 12. óra 50 perc

Az ülés formája: nyilvános

Jelen vannak:

Simon Zoltán polgármester
Fordán Zoltán alpolgármester
Beck Ferenc képviselő
Fehér Gábor képviselő
Orbán Tibor képviselő

Igazoltan van távol: ----

Tanácskozási joggal jelen: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

I. NAPIREND ELŐTT

Simon Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A polgármester kérte, hogy aki az elhangzottak alapján a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amelyet határozathozatal nélkül egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

Nyilvános ülés:

- 1./M70-es autópálya Kezelői Lehatárolási tervének véleményezése
Előadó: Simon Zoltán polgármester
- 2./Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: Simon Zoltán polgármester
- 3./A Zala Megyei Kormányhivatal ZA/030/00931-1/2019.törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
- 4./A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
- 4./A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017.(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
- 5./Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának átfogó értékelése
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

6./Ingatlanvagyonkataszter szerződés megkötése
Előadó: Simon Zoltán polgármester

7./Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Simon Zoltán polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ M70-es autópálya Kezelői Lehatárolási tervének véleményezése

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy az UVATERV Zrt. végzi az épülő autópálya kivitelezési munkáit, és valószínűsíthetően a munkát határidő előtt be tudják fejezni. A beruházást a NIF ZRT. koordinálja. Az autópálya átadásakor a szervizutakat nem adták át, azok az Autópályakezelő kezelésében vannak. A NIF ez év december 31-ig szeretné lezárni a projektet. Tornyiszentmiklós és Dobri esetében átvették a szervizutakat, de Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály és Murarátka nem vette át.

A polgármester ismertette a Kezelői Lehatárolási Tervet az előterjesztésnek megfelelően. Javasolta, hogy a tervben szereplő utakat a 2004-es átadáskori állapotban vegyék át, megtekintés után, a képviselő-testület által megszabott feltételekkel, amelyeket a képviselő-testület a későbbiekben határoz meg. A polgármester feltette szavazásra a javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

47/2019. (IV.15.) képviselő-testületi határozat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az M70-es autót 2x2 forgalmi sávra bővítése kapcsán, az UVATERV Zrt. által készített 52.276/02 tervszámú Kezelői Lehatárolási Tervét jóváhagyja.

2) A Kezelői Lehatárolási Tervben feltüntetett utak az alábbiak:

12+ 070 – 12+440	párhuzamos földút	jobb o.
12+388	keresztező út	
12+020 – 13+720	párhuzamos földút	bal o.
12+440 – 13+870	párhuzamos földút	jobb o.
13+794	keresztező út	
13+720 – 14+781	párhuzamos földút	bal o.
13+ 870 – 14+ 781	párhuzamos földút	jobb o.
14+ 781	vadátjáró	

3) A képviselő-testület az 1) pontban megjelölt területeket megfelelő állapotában, a helyszín megtekintését követően, a későbbiekben meghatározott feltételek szerint önkormányzati kezelésbe és tulajdonba veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Zoltán polgármester

2./ Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy a május 26. napon levő EP választás lebonyolításához szükséges Helyi Választási Bizottság egy póttagja, Ternáczné Borovics Eszter nem kíván idén elvállalni a feladatot, javasolta helyére Horváth Lászlóné Editet válassza meg a képviselő-testület a bizottság póttagjának, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

48/2019. (V.6.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § -ban biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság 2. számú póttagjává Horváth Lászlóné csörnyeföldi lakost választja meg, ezáltal a szavazatszámiláló bizottságok összetétele az alábbiak szerint változik:

Csörnyeföld Helyi Választási Bizottság

Tagok:

Bekő Zsolt Attiláné
Sztrahia Istvánné
Ternáczné Gazdag Brigitta
Molnár István Sándorné
Pék Jánosné

Póttagok: 1. Pál Zoltán Jánosné
2. Horváth Lászlóné

A képviselő-testület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy az eskütétel megszervezéséről gondoskodjon.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Faragó-Szabó Melitta HVI vezető

3./A Zala Megyei Kormányhivatal ZA/030/00931-1/2019.törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Simon Zoltán polgármester felkérte az aljegyzőt, hogy ismertesse a törvényességi felhívásról szóló előterjesztést.

Dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal a jelen előterjesztéshez csatolt ZA/030/00931-1/2019. számú törvényességi felhívással élt Csörnyeföld Község Önkormányzata felé, amelyben a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek magasabb szintű jogszabályokkal való összeütközését állapította meg és a jogszabálysértés megszüntetésére 45 napos határidőt adott. A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, amely az önkormányzati rendelet területi hatályát ismétli meg, és 9. § (1) bekezdése, amely az azbeszt tartalmú építőanyag alkalmazását zárja ki a településen, magasabb szintű jogszabályba ütközik, ellentétes a Jat. 3.§-nak rendelkezéseivel. A fentiekben túl apróbb pontatlanságokat szükséges a rendeletben javítani.

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület határozattal döntsön a törvényességi felhívás elfogadásáról.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

49/2019 (V. 6.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal a jegyzőkönyv mellékletét képező, a településkép védeleméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendeletre vonatkozó, ZA/030/00931-1/2019. számú törvényességi felhívást

megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A képviselő-testület a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembevételével módosítja. A képviselő-testület felkéri dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyzőt, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

4./A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző elmondta, hogy ezen rendelet módosítása az előző napi rendi ponthoz kapcsolódik.

Mínután a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal feltette szavazásra az önkormányzat településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

8./A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy az előző két napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó szabályokat már csak kizárólag a településképi rendeletben lehet szabályozni, ezért a reklámrendeletet hatályon kívül kell helyezni.

A polgármester javasolja a reklámrendelet hatályon kívül helyezését, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 16/2017(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

5./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester ismertette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelését. Elmondta, hogy a 6 éven aluliak száma kevés. Az iskola folyamatosan 72-73 fővel foga működni. Bázakerettyéről jöttek át gyerekek, jövőre valószínűleg nem is indul Bázakerettyén az iskola. Csörnyeföldön hátrányos helyzetű gyermek 36 fő. A szünidei gyermekétkeztetés problémás, nyáron 15 fő vette igénybe, és éthordóban vitték el az ebédet. Az igényeket évente két alkalommal kell felmérni, de problémát jelent, hogy az igényfelmérő lapokat az érintettek nem hozzák vissza, vagy ha kéri is az ételt a szünidőre, akkor nem jönnek el az ételért. Az óvodás korú gyermekek, csak az óvoda leállításának időpontjában tarthatnak törvény szerint igényt az étkezésre lakhelyükön. Minden szülő számára probléma a gyermekek nyári elhelyezése, felügyelete. A gyerekek kézműves foglalkozásra elmennek, de egész napos felügyeletet részükre nem tudunk biztosítani. A Zala Falvakért Egyesület szervezésében csereüdültetésre nyílik lehetőség, 7-8 gyermeket várnak a faluba. Részükre kézműves tábort és egyéb foglalkozást szerveznek.

A polgármester javasolja az értékelés elfogadását, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

50/2019 (V. 6.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Simon Zoltán polgármester

6./Ingatlanvagyonkataszter szerződés megkötése

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat ingatlanvagyon nyilvántartását Wilhelm András végzi, a munka elvégzéséhez feladatellátási szerződést kell kötniük. Javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti formában hagyja jóvá Wilhelm Andrással kötendő szerződés tervezetét, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

51/2019. (V.6.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal, az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterének vezetésre feladatellátási szerződést köt Wilhelm András egyéni vállalkozóval (Nyilvántartási szám: 31383097, adószám: 66062392138, székhely: 9735 Csepreg, Alkotmány u. 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Simon Zoltán polgármester

7./Egyebek

Előadó: Simon Zoltán polgármester

- ❖ **Cseresnyés Gyula kérelme**

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy a 32/2019. (II.15.) számú határozattal, 2019. február 15. napján döntöttek önkormányzat tulajdonában álló, Csörnyeföld, zártkert 5670. hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányada Cseresnyés Gyula csörnyeföldi lakos részére történő eladásáról. Azonban az ingatlant a kérelmező gyermekei részére kívánja megvásárolni, ezért kérte az önkormányzatot a határozat módosítására.

A **polgármester** javasolta az ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának eladását fejenként egyenlő arányban Cseresnyés Dávid és Cseresnyés Hajnalka részére, illetve kérte a 32/2019. (II.15.) számú határozat hatályon kívül helyezését, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

52/2019. (V.6.) képviselő-testületi határozat

1. Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2019. (II.15.) számú határozatát a Cseresnyés Gyula csörnyeföldi lakos kérésére hatályon kívül helyezi.

2. Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörnyeföld zártkert 5670 hrsz-ú, rét, szőlő művelési ágú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadát 50,- Ft/m²-es vételáron, 48 900,- Ft-ért, azaz negyvennyolcezer- kilencszáz forintért, fejenként egyenlő arányban eladja Cseresnyés Hajnalka 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 20/A/C földszint 2. szám alatti lakosnak, és Cseresnyés Dávid 8873 Csörnyeföld, Liget út 27. szám alatti lakosnak.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az ingatlan értékesítéshez szükséges valamennyi intézkedés és jognyilatkozat megtételére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Simon Zoltán polgármester

❖ **Hivatal épületének felújítása:**


Simon Zoltán polgármester tájékoztatta a jelen lévöket, hogy a Hivatal épületének hőszigetelését június 5. napig be kell fejezni, továbbá a mozgássérült WC-t is ki kell alakítani. A Dózsa úti épület nyílászáróit megrendelte. 2 héten belül megérkeznek.

❖ **Rendezési terv módosítása:**


Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy a Murapart Kft. megkereste, és elmondta, hogy a rendezési terv szerint az ipari területen 7,5 m-nél magasabb épületet nem építhetnek. Mivel a Murapart Kft. egy logisztikai cég, kamionokkal dolgozik, és egy 7,5 m magas épületbe ezek a járművek nem férnek be. Továbbá gabonasilókat is szeretnének építeni, ami 7,5 m-nél magasabb épület. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítására lenne szükség még az idén. Ehhez meg kell kérni a módosítással kapcsolatos ajánlatot. Ha elfogadhatónak találjuk az ajánlatot, akkor a módosítás 2 – 2 és fél hónap alatt megtörténhet.

A **polgármester** megkérdezte, van- e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat a napirendi ponthoz nem érkezett, a polgármester a nyilvános ülést 13 óra 25 perckor bezárta.


Simon Zoltán
polgármester




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző


**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében, tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22-26/E. §-aiban, továbbá a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § (1) A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet a (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott „közgyűlési” szövegrész helyébe „képviselő-testületi” szövegrész lép.
 - (2) A Rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép.
 - (3) A Rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő „városképet” szövegrész helyébe „településképet” szövegrész lép.
 - (4) A Rendelet 17. § (5) bekezdésben meghatározott „Közgyűlésénél” szövegrész helyébe a „Képviselő-testületénél” szövegrész lép.
 - (5) A Rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott „Ket.” szövegrész helyébe az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szövegrész lép.
 - (6) A Rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott „Ket.” szövegrész helyébe „Ákr.” szövegrész lép.
 - (7) A Rendelet 20. § (1) bekezdésében szereplő „számlájára” szövegrész helyébe a „11749046-15558499-03610000 számú bírság számlájára” szövegrész lép.
2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (4) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csörnyeföld, 2019. május 6.

Simon Zoltán
polgármester



dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. május 22.



dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálati lap
Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének a településkép védelméről szóló
13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások: A rendelet módosításának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Zala Megyei Kormányhivatal a jelen előterjesztéshez csatolt ZA/030/00937-1/2019. számú törvényességi felhívással élt Szentmargitfalva Község Önkormányzata felé, amelyben a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek magasabb szintű jogszabályokkal való összeütközését állapította meg és a jogszabálysértés megszüntetésére 45 napos határidőt adott. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése alapján, ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szentmargitfalva, 2019. április 10.

dr. Faragó- Szabó Melitta sk.
aljegyző

Indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1. § rendelkezései szövegcsere módosítást tartalmaznak. A rendeletben szereplő pontatlan (közgyűlés, Polgármesteri hivatal, Ket.) kifejezéseket pontos megfogalmazásokra cseréli (képviselő-testület, Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal, Ákr.).

1. §-hoz

A 2. § hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) szerint a jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A Jat. 6. § (1) bekezdése szerint a jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály területi, illetve személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.

A 2. § az önkormányzati rendeletben szereplő a fenti jogalkotási követelményeknek ellentmondó, indokolatlanul párhuzamos rendelkezéseket helyezi hatályon kívül:

- az 1. § (4) bekezdést, amely az önkormányzati rendelet - Jat. 6. § (1) bekezdésében már rögzített-területi hatályát ismétli meg, és

- 9. § (1) bekezdést, amely az azbeszt tartalmú építőanyag alkalmazását zárja ki a településen. E tilalmat magasabb szintű jogszabály rögzíti, ezért annak önkormányzati rendeletben történő megismétlése nem szükséges.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2017(XII.31.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő Testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban szereplő felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22-26/E. §-aiban, továbbá a Településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.rendeletben foglaltakra tekintettel a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. §

- (1) Jelen rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja Csörnyeföld Község sajátos településképeinek társadalmi részvétellel és konszenzus által történő védelme és alakítása
- a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás valamint a védelem megszüntetés szabályozásával;
 - b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 - c) településképi követelmények meghatározásával.
- (2) A helyi védelem célja:
- a) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megővése.
 - b) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban álló használata és bemutatása közérdek.
 - c) Tilos a helyi védelem alatt álló építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.
- (3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja
- a) A település karakterét meghatározó település-szerkezeti vonalak (utca-vonalvezetések és térformák megőrzése.
 - b) A település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése
 - c) A település védett természeti területeinek védelme

(4)¹

2. §

A Rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:

- a) főépület: az ingatlan elsődleges rendeltetését (pl. lakó-, üdülő-, szállás-, iroda-, kereskedelem-, vendéglátás-, szolgáltatás-, oktatás-, egészségügy-, kulturális-, üzemi-) magába foglaló épület
- b) melléképület: az ingatlan elsődleges rendeltetéséhez kapcsolódó egyéb funkciót befogadó épület (pl. gépjármű-tároló, egyéb tároló, raktár, műhely, ól)

¹ 2019. május 23. napjával hatályon kívül helyezte 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 2. §- a.

II. FEJEZET A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek 3. §

(1) Helyi védelem alatt álló értéknek minősül Csörnyeföld Község területén lévő minden olyan épület, épületrész, köztéri alkotás, növényzet, utcabútor és egyéb létesítmény, mely formája, kora vagy valamely hozzá fűződő történeti különlegesség által jelentős építészeti, képzőművészeti vagy botanikai értéket képvisel, a településkép kedvező megjelenését befolyásolja, vagy a nemzeti illetve helyi hagyományok megőrzése szempontjából fontos, és Csörnyeföld Község rendeletével helyi védett értéknek nyilvánította.

(2) A helyi védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok különösen:

- a) a település építészeti értékvizsgálatának elkészítése,
- b) a helyi védett értékek körének megállapítása,
- c) a védetté nyilvánítás, valamint indokolt esetben a védelem megszüntetése,
- d) a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásának vezetése,
- e) a helyi védelem alatt álló értékek megőrzése, megőriztetése, károsodásuk megelőzése, valamint a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

(3) Az önkormányzat helyi védelemmel kapcsolatos szakmai feladatait a polgármester közreműködésével látja el.

4. §

(1) Helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezhet írásban Csörnyeföld Község Önkormányzatához vagy Polgármesteréhez intézett levélben a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetés tárgyának egyértelmű megjelölésével és a kezdeményezés rövid indoklásával.

(2) Helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés a védettség tárgyát képező objektum tulajdonosi kör előzetes tájékoztatásával történhet.

(3) A helyi védelem alá helyezési illetve törlési szándékot a döntést megelőzően 15 nappal az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(4) Helyi védelemmel kapcsolatos testületi döntés hatálya folyamatban lévő hatósági eljárásokra nem terjed ki.

(5) Helyi védettség csak a védett érték megsemmisülése, reális költségen helyre nem állítható károsodása, életveszélyes állapot megszüntetése, a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdek fennállása esetén szüntethető meg.

(6) Nem helyezhető helyi védelem alá országos műemléki védelem alatt álló ingatlan. A helyi védettség haladéktalanul törlendő, amennyiben a védett érték országos műemléki védettségben részesül.

(7) A helyi védettség alatt álló értékek nyilvántartásának vezetése a Polgármester feladata. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden helyi védett értékre vonatkozóan:

- a. a védett érték megnevezését;
- b. a védett érték helyét (cím: utca, házszám, helyrajzi szám);
- c. a védendő érték meghatározását (leírás);

- d. a védendő érték helyreállítására irányuló szakmai javaslatot (szükség szerint);

5. §

(1) Helyi védelem alá helyezésről vagy megszünésről szóló képviselő-testületi² előterjesztésnek tartalmaznia kell:

- a) az érték megnevezését és helyét;
- b) védetté nyilvánítás esetén a védettség alapját képező érték bemutatását (épület esetében építészeti értékvizsgálatot),
- c) törlés esetén a törlési szándék indokait,
- d) az érték fényképét;
- d) a tulajdonos(-ok) és a lakosság részéről az ügygel kapcsolatban beérkezett véleményeket.

(2) A helyi védettség elrendeléséről vagy megszüntetéséről szóló képviselő-testületi³ döntésről a döntést követő 8 napon belül írásban kell tájékoztatni a tulajdonosi kört és a javaslat-tevőt.

(3) A helyi védettség tényét jogi jellegként be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

3. A helyi egyedi védelem meghatározása

6. §

Az egyedi helyi védelem a település jellegzetes, értékes és hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó, a Rendelet 1. mellékletében felsorolt

- épületekre, épületrészekre, homlokzatokra,
 - botanikai értékekre,
 - köztéri és képzőművészeti alkotásokra,
 - emlékművekre, emléktáblákra,
 - utcabútorokra, helytörténeti szempontból jelentős egyéb létesítményekre
- terjed ki.

4. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7 §

(1) A 1. mellékletben szereplő helyi egyedi védelem alatt álló építészeti és egyéb értéket a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megóvni. Az ingatlan használata nem veszélyeztetheti a védett érték fennmaradását és állapotát.

(2) A helyi egyedi védelem tárgyát képező objektumot nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében folytatott építési tevékenység, területhasználat.

(3) Helyi egyedi védelem alatt álló épület korszerűsítése, átalakítása, bővítése részleges bontása esetén

- a) a védett érték nem sérülhet, megjelenése, eredeti karaktere nem változtatható meg;
- b) a védett érték ismert vagy kikövetkeztethető eredeti formája helyreállítandó;
- c) az ingatlan védett értéknek nem minősülő részeinek, valamint a bővítménynek illeszkednie kell a védett érték megjelenéséhez.

(4) Védett értéket képező épületrész kényszerű bontása esetén a lebontott épületrészt eredeti formában vissza kell építeni.

III. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

² 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

³ 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

5. településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

8. §

Településképi szempontból meghatározó területek:

- a) kertés családi házas terület
- b) temető terület
- c) szőlőhegy terület
- d) külterületi, beépítésre nem szánt terület

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

9. §

(1)⁴

(2) Lakó-, üdülő-, igazgatási-, egészségügyi-, oktatási-nevelési-, zártkerti gazdasági-, egyházi-, kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltató-épületen új építés és épület-felújítás esetén nem alkalmazható hullámpala, műanyag hullámlemez tetőhéjazat illetve burkolat.

7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

10. §

(1) A településképi szempontból meghatározó területen új főépület építése esetén a főépület utcai homlokzati falfelületének legalább 2/3 részét a szabályozási terven szereplő építési vagy szabályozási vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra kell illeszteni.

(2) Településképi szempontból meghatározó területen főépület, vagy utcafronton álló melléképület esetében új építés, meglévő lapostetős épület magastetővel történő bővítése, illetve meglévő magastetős épület felújítása, tetőidomot érintő átalakítása, bővítése esetén:

- a) új építés, illetve tetőtér-beépítéssel járó épület-bővítés esetén csak a tetősíkban elhelyezett tetőtéri ablakok létesíthetők;
- b) utcai homlokzatra klíma kültéri egység és parabola (tányér-) antenna nem helyezhető el.

(3) Természetvédelmi területeken építmény elhelyezése a HÉSZ és más vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges (NATURA 2000, országos ökológiai hálózat övezete, és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek).

8. Egyes sajátos építmények, műtárgyak, hírközlési eszközök elhelyezése

11. §

(1) Épületre szerelt elektronikus hírközlési építmény és antenna az épület utcai, illetve közterületről látható homlokzatai esetében csak a párkány- illetve attikafal felső határvonala fölötti részen helyezhető el. Elektronikus hírközlési építmény és antenna az épület homlokzatának díszített részét nem takarhatja.

(2) Hírközlési vezeték (kábel) épület utcai, illetve közterület felől látszó homlokzatain csak takart, rejtett módon helyezhető el.

9. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

12. §

⁴ 2019. május 23. napjával hatályon kívül helyezte 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 2. §- a.

Közterület zöldfelületén terepszint felett elhelyezett közmű-, energia-ellátási és hírközlési műtárgy, különösen vízmű-kút, tűzivíztároló, szennyvíz-átemelő, gáznyomás-csökkentő, transzformátorház – amennyiben egyéb műszaki jellegű akadály nem gátolja, örökzöld élősövényvel körbekerítendő. Az élősövény telepítése a közmű-szolgáltató kötelessége, a növény-telepítés a közterület kezelővel egyeztetett módon történhet.

V. FEJEZET KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 10. Rendelkezés a szakmai konzultációról 13. §

(1) Csörnyeföld Község Önkormányzata az alábbi településképet érintő kérdésekben kötelezővé teszi a szakmai konzultációt:

- a) településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési ügyekben a tervezés kezdeti szakaszában;
- b) minden 100 m² beépített területet, vagy a terepszint felett 10 m magasságot meghaladó új épület, építmény tervezésének kezdeti szakaszában;
- c) meglévő épület utcai homlokzatának megváltoztatása előtt;
- d) minden új reklámhordozó, vagy reklámfelület kialakítása előtt;
- e) zártkerti területen minden új épület építése, illetve meglévő épület külső megjelenésének megváltoztatása esetén.

(2) A szakmai konzultáció és az arról készítendő emlékeztető felelőse a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal⁵.

VI. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

11. A településképi véleményezési eljárással érintett építmények köre 14. §

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő kivételek figyelembevételével indított építési engedélyezési eljárásokat megelőzően, amennyiben az építési tevékenységgel érintett épület, építmény:

- a. helyi védelem alatt áll;
- b. helyi területi védelem alatt áll;
- c. településképi szempontból meghatározó területen áll;
- d. közterület felől látható;
- e. az építési tevékenységgel érintett épület vagy építmény közterületen helyezkedik el.

12. A településképi véleményezési eljárás részletes szabályai 15. §

(1) A településképi véleményezési eljárás az építendő, vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet Csörnyeföld Község Polgármesteréhez a Kormányrendeletben meghatározott tartalommal kell benyújtani.

(2) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Kormányrendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

⁵ 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.

(3) A településképi vélemény kialakításánál a Kormányrendeletben meghatározott szempontokat és jelen Rendelet előírásait kell figyelembe venni.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

13. A településképi bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

16. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni törvényben egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek kivételével az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető:

- a. egyedi helyi védelem alatt álló ingatlanon tervezett, a védett érték megjelenését érintő építési tevékenység esetén,
- b. helyi területi védelem alatt álló ingatlanon tervezett utcaképet, településképet érintő építési tevékenység esetén, - különösen homlokzat-átalakítás, homlokzat-felújítás, fűtési és klíma-berendezések, hírközlési létesítmények homlokzaton történő elhelyezése, utcai kerítés építése esetén,
- c. településképet érintő, közterületről látszó reklámhordozó berendezés, reklámfelület létesítése esetén; kivéve a címtáblák, megállító táblák, a reklámhordozó berendezésre kihelyezett cserélhető hirdetésmények, a reklámberendezéshez nem kötött reklámozási tevékenységek és a kirakat-berendezések létesítése esetén,
- d. közterületre tervezett, a településképi megjelenését befolyásoló, 30 napnál huzamosabb időre szánt idényjellegű, valamint tartós jellegű építményekre irányuló építési tevékenység esetén.

14. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

17. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás az építető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.
- (2) A kérelmet Csörnyeföld Község Polgármesteréhez (továbbiakban. Polgármester) a Kormányrendeletben meghatározott formában és tartalommal, az 5. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 8 nappal kell benyújtani.
- (3) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Kormányrendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
- (4) A bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat a kiadásától számított 1 évig érvényes.
- (5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Csörnyeföld Község Képviselő-testületénél⁶ lehet fellebbezéssel élni.
- (6) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Kormányrendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.
- (7) A településképi bejelentésre kiadott döntés meghozatalánál a Kormányrendeletben meghatározottakon kívül az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 - a. a vonatkozó építési szabályoknak való megfelelés.

⁶ 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

- b. a kialakult település- illetve telek-szerkezethez való illeszkedés megfelelése,
- c. a környezet kialakult, illetve védendő építészeti valamint zöldfelületi adottságaihoz történő illeszkedés,
- d. a kialakult épületmagassági adottságokhoz történő illeszkedés,
- e. a tervezett jövőbeli beépítéshez, állapotokhoz történő illeszkedés,
- f. a tervezett terület felhasználás megfelelése a környezet szempontjából.

VIII. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

15. A településképi kötelezési eljárás

18. §

(1) A településképi kötelezési eljárást a Polgármester az Önkormányzat szerveként folytatja le, amelynél az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)⁷ eljárási szabályait kell alkalmazni.

(2) A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei: A Polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében hivatalból vagy kérelemre az Ákr.⁸ alapján kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki. A kötelezést tartalmazó hatósági határozatot a Tktv. 11. § (1) bekezdésében foglaltak megtételére vonatkozhat.

16. A településképi bírság kiszabásának esetei és mértéke

19. §

(1) Az önkormányzat közgyűlése a jelen Rendeletben foglalt településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő településképi bírság kiszabását rendelheti el.

(2) A bírság mértékének meghatározásánál mérlegelni kell:

- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
- b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
- c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
- d) a jogsértő állapot időtartamát,
- e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
- g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(3) A településképi bírság kiszabásának esetei:

- a) a Rendeletben előírt településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztásával megindított építési tevékenység;
- b) a településképi bejelentésben foglaltaktól eltérő építési tevékenység végzése;
- c) a településképi követelmények be nem tartása;
- d) településképi bejelentésre hozott polgármesteri döntésben foglaltak be nem tartása.

17. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

20. §

⁷ 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése.

⁸ 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése.

(1) A településképi bírságot Csörnyeföld Község Önkormányzata 11749046-15558499-03610000 számú bírság számlájára⁹ kell befizetni.

(2) A bírság befizetésének határideje: a kiszabástól 30 nap. 100 000 Ft összeget meghaladó bírság esetén legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezmény adható.

IX. FEJEZET ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK


18. Hatályba lépés 21. §

1. Ez a rendelet 2018. január 15. napján léphatályba.
2. Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
3. E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

19. Átmeneti rendelkezések 22. §

Jelen Rendelet hatálybalépése előtt indult, folyamatban lévő véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokban az ügy indulásakor hatályban lévő jogszabályok szerint kell eljárni.

Csörnyeföld, 2017. december 19.


Simon Zoltán
polgármester

dr. Resch Karolina sk.
jegyző


Záradék:
Kihirdetve: 2018. január 15. napján

dr. Resch Karolina sk.
jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. május 22.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

⁹ 2019. május 23. napjával módosította a 7/2019. (V.22) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése.

1. melléklet a 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

**HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK
SZOBROK, EMLÉKMŰVEK, KERESZTEK**

A közigazgatási területen lévő helyi védelemben részesülő építmények:

1. Vörcsökpuszta kápolna
2. Római katolikus templom emlékmű
3. Út menti keresztek

Régészeti lelőhelyek

Felső-korong-dűlő 0100/7, 0274/15
Felhegyalja
0103/8, 0103/10, 0103/14, 0103/16,
0103/12, 0100/5, 0103/22, 0103/21,
0103/19, 0103/17, 0100/7, 0126/64,
0126/52, 0126/59, 0126/53, 0126/46,
0126/47, 0126/44, 0103/18, 0101/4,
0126/71, 0123/3, 0126/40, 0126/58,
0126/55, 0126/43, 0126/61, 0126/76,
0126/69, 0126/65, 0126/80, 0126/77,
0126/49, 0126/50, 0126/56, 0126/34,
0129/7, 0125, 0126/62, 0126/74,
0123/5, 0126/67, 0126/81, 0103/20,
0124/1, 0101/11, 0102/2, 0101/5,
0126/37
Macskavártól É-ra, Csatornától Ny-
ra 0139/8, 0139/10, 0100/7, 0139/7
Vörcsökpuszta 0325, 0324, 0315
Korongi Erdő
0308/3, 0100/7


**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017.(XII.11.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről**


Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017.(XII.11.) önkormányzati rendelet.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csörnyeföld, 2019. május 6.


Simon Zoltán
polgármester





dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. május 22.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálati lap
Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások: A rendelet módosításának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 16/2017(XII.31.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel 2017. december 31. napját követően a reklámokra és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályokat a településképi rendeletben kell meghatározni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése alapján, ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt, így a kormányhivatalnak lehetősége van az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának bírósági felülvizsgálatát, Alaptörvénybe ütközés esetén alkotmánybírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:







A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csörnyeföld, 2019. április 10.

dr. Faragó- Szabó Melitta sk.
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Csörnyeföld 2019. május 6. napján megtartott nyilvános ülésén résztvevőkről

NÉV	ALÁÍRÁS
Simon Zoltán polgármester	
Fordán Zoltán alpolgármester	
Fehér Gábor képviselő	
Beck Ferenc képviselő	
Orbán Tibor képviselő	
Dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző	

MEGHÍVÓ

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülését

**2019. május 6. napjára
összehívom.**

Az ülés helyszíne: Csörnyeföld Község Önkormányzata
8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 12 óra 30 perc

Az ülés napirendje:

Zárt ülés

1./Muraszemenyei Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
Előadó: Simon Zoltán polgármester

Nyilvános ülés:

1./M70-es autópálya Kezelői Lehatárolási tervének véleményezése
Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: Simon Zoltán polgármester

3./A Zala Megyei Kormányhivatal ZA/030/00931-1/2019.törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

4./A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

4./A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

5./Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Simon Zoltán polgármester

6./Ingatlanvagyonkataszter szerződés megkötése
Előadó: Simon Zoltán polgármester

7./Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Simon Zoltán polgármester

A testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok.

Csörnyeföld, 2019. április 29.

Simon Zoltán sk.
polgármester



Vállalkozási szerződés keretében az M70 autót
Letenye-Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 sávra történő bővítés kiviteli tervek készítése,
valamint út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése
PST: A070.03



M70 autót 2x2 forgalmi sávra bővítése

Tárgy:

Megrendelő:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
tel.: (1) 492-4100, fax: (1) 496-8110
e-mail: nif@nif.hu, web: www.nif.hu

Vállalkozó:



COLAS Út Zrt.
1119 Budapest, Budaörsi út 73.
tel.: (1) 895-1700, fax: (1) 883-1759
e-mail: ufo@colas.hu
web: www.colas.hu

Generáltervező:



UVATERV Zrt.
1117 Budapest, Dombóvár úti 17-19.
tel.: (1) 371-4000, fax: (1) 204-2969
e-mail: 500@uvaterv.hu, web: www.uvaterv.hu

Szaktervező:



UVATERV Zrt.
1117 Budapest, Dombóvár úti 17-19.
tel.: (1) 371-4000, fax: (1) 204-2969
e-mail: 500@uvaterv.hu, web: www.uvaterv.hu

Műszaki vezetésigazgató-h.

Török Gyula
01-2428

Felelős tervező:

Pintér Zsolt
01-0079

Előnév:

Csatlány Tamás
13-2427

Datum:

2018. dec. 5.

Dátum:

KEZELŐI LEHATÁROLÁSI TERV

Részlet:

Műszaki leírás

m²

M70 autót 2x2 forgalmi sávra bővítése
KIVITELI TERV
Tsz: 52.276/02

M70 autót Letenye – Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra bővítése KIVITELI TERV

L0. KEZELŐI LEHATÁROLÁSI TERV

1. Előzmények

Az M70 autót Letenye – Tornyiszentmiklós közötti szakasza 2004 novemberére készült el.
A 2x1 sávú autót a csomópontokban teljes kiépítettségű 28,0 m széles autópálya
keresztmetszettel készült el, a csomópontok közötti szakaszokon pedig csak a bal pálya
épült meg 2x1 sávú kialakítással 7,50 m-es burkolattal és 13,50 m-es koronával.

A Tornyiszentmiklós – szlovén országhatár közötti 2 km-es szakasz 2x2 sávúval 2005 őszére
készült el. Ezen a szakaszon közvetlenül az országhatár előtt, megépült a
Tornyiszentmiklósi egyszerű pihenőhely (csak a burkolatok készültek el, közművek nélkül). A
pihenőhely létesítésének célja egy egyszerű határellenőrzési pont létrehozása lett volna, de
mire a szakasz forgalomba helyezése megtörtént, Magyarország és Szlovénia is a
schengeni övezet tagja lett, így a határellenőrzés itt okafogyottá vált, a pihenő azóta le van
zárva, nem üzemel.

A szlovéniai szakasz 2008 augusztusában adták át, ekkortól kezdve Budapest-Maribor
között végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.

Az M70 autót 3 csomópont található – a letenyei, a muraszemenyei és a
tornyiszentmiklós – amelyek környezete teljes szélességű 2x2 sávú autópályaként üzemel,
a csomópontok közötti kb. 2x5 km-es szakasz azonban csak 2x1 sávú. Az elmúlt 10 évben
a rendkívüli mértékben megnövekedett (főleg kamion-) forgalom és a környező autópálya-
hálózat kiépülése halaszthatatlanná tette az M70 autót 2x2 sávúra bővítését.

A 2x1 sávú autót átadását követően számos baleset történt az úton. A szakértők szerint a
balesetek száma viszonylag csekély, a bekövetkező személyi sérülések azonban többnyire
igen súlyosak, a karambolok jellemzően az éjszakai, hajnali órákban, a kétszer egy sávú
szakaszokon történnek, és az okozók mintegy háromnegyede külföldi állampolgár. Ennek
okát a 20 km-es útszakasz előtti kiterjedt autópálya-hálózatokon megszokott forgalmi
viszonyoknak, így az M7-es és a szlovén A5-ös autópályák teljes kiépítésében látják. A
számos személyi sérüléssel és halálesettel járó tragédiák oka általában a 2x1 sávú
szakaszon történő szabálytalan előzés, vagy forgalmi sáv elhagyása, átélése, vagy a
fáradságra és pihenőidőre nem tartására vezethető vissza.

2005 óta az M70 autót újtépítéssel járó fejlesztés, átalakítás nem történt. Azonban a
baleseteket megelőzendő, számos forgalomtechnikai intézkedést hajtottak végre.
A NIF Zrt. 2012/S 235-387296 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai
Unió hivatalos lapjában nyílt közbeszerzési eljárás megindítására az „M70 autót Letenye –
Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi
hatástanulmány (KHT), közúti biztonsági határvizsgálat (KBHV), CBA és engedélyezés

tervnek elkészítésének tervezési feladatai" tárgyában, amelyet az „UVATERV - UNITEF KONZORCIUM” nyert el.

Ezt követően a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízta az UVATERV - UNITEF KONZORCIUM-t (Konzorciumvezető: UVATERV Zrt., konzorciumi tag: UNITEF-83 Zrt.) az „M70 autótűt Letenye - Tornyiszentmiklósi (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány (KHT), közúti biztonsági határvizsgálat (KBHV), CBA és engedélyezési tervének” elkészítésével.

A projekt tervezési szerződését a felek 2013. július 18-án írták alá.

Az UVATERV-UNITEF Konzorcium a szerződésben rögzített rész-határidőket beartva 2014 júniusában elkészítette a Környezeti hatástanulmányt (KHT), amelyre az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. február 25-én megadta a környezetvédelmi engedélyt (OKTF-KP/596-7/2015).

Határidőre, 2014 októberre elkészült a Közúti biztonsági határvizsgálat (KBHV) is, amely igazolta fejlesztési koncepció helyességét, miszerint a tervezett, autópályává való fejlesztést nem csupán a forgalom várható fejlődése indokolja, hanem legáltalában annyira a jelenlegi kiépítést jellemző baleseti kockázatok minimalizálása is.

Az engedélyezési tervcsomagot a Konzorcium 2015. augusztus 7-én előterjesztéssel adta át a NIF Zrt. részére. A dokumentációra a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. január 29-én UVH/UH/86/3/2016 iktatószámom építési engedélyt adott.

2016. december 19-én a NIF Zrt. nyílt közbeszerzési eljárásban hirdette meg az „M70 autótűt Letenye-Tornyiszentmiklósi (oh) 2x2 sávra történő bővítés kivitelei tervek készítése, valamint út, hid, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése” című tervezési és építési feladatot. A közbeszerzési eljárás 2017. február 16-án lezárult, a benyújtott ajánlatok bontásával megismert adatok alapján a Colas Út Zrt. – EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat volt a legkedvezőbb. A nyertesek és a NIF Zrt. között a Vállalkozói Szerződés 2017. július 12-én került aláírásra. A Vállalkozók tervezési szerződést kötöttek az UVATERV Zrt.-vel, mint generáltervezővel a kivitelei tervek elkészítésére. E szerződés alapján zajlik a kivitelei tervek készítése.

Az engedélyezési terv tartalmán túl a NIF Zrt. a közbeszerzésbe két további objektum megvalósítását is belevette, úgymint a Mura-folyó murarátkai töltésfejlesztését, beleértve a Rátka-patak visszatöltését is, valamint a Mura-folyó murarátkai töltésfejlesztését, beleértve a megközelítő (üzemi) útjainak kiépítését, amelyeket e projekt keretén belül külön tervcsomag tartalmazza 52.276/02/R és 52.276/02/T („Rátka” és „Torny”) tervszámmal.

Jelen dokumentáció az L0. Kezeiői lehatárolási tervet tartalmazza.

2. A tervezés kiindulási alapjai

Az M70 autótűt 2002-2004 évi tervezésekor a Kiszájtítási tervekben az új út részére településenként egy, esetleg két helyrajzi számot biztosítottak. Ezek a földrésztetek a településeken magukban foglalták a teljes építési területet. A távlati jobb pálya számára is elegendő szélességű sávot biztosítottak, a védőkertítés is a végleges kiépítésnek megfelelő helyre épült. A telekalakítás azonban kezelői szempontból nem volt teljes, hiszen az autótűt építésével érintett területek, a párhuzamos utakkal együtt egyetlen földrésztetre kerültek. A kereszteszű utak telekalakítása pedig meg sem történt.

2013-ban a NIF Zrt. megbízásából az Alba Geotrade Zrt. elkészítette az autótűt területének megszűntési terveit, telekalakítási rajzait. A nért érintett település közűl 2015-ben csak

Tornyiszentmiklósi és Murarátkai külterület esetében zánuitt le a telekalakítási eljárás, a többi település esetében problémák merültek fel, melyek után a NIF Zrt. úgy döntött, hogy ezeken a településeken visszavonja az eljárást.

Jelen lehatárolási tervvel lényegében az Alba Geotrade Zrt. telekalakítási szándékait ismételtük meg, hozzáadagálva a 2x2 sávra bővítt autópályához.

A kezelői határok megrajzolásánál az első és egyértelmű szempont volt, hogy a védőkertítésen belüli területeket a Magyar Közút NZrt. kezeli. A védőkertítés azonban nem mindig az ingatlanhatáron tút. A védőkertítésen kívüli több nagy kiterjedésű terület van az autópályára területeként nyilvántartva. Ezeket a helyszínrajzokon elterő színnel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő területeként tüntették fel.

Továbbá a párhuzamos földutak is az autópályához tartoznak az ingatlan-nyilvántartás szerint, de a védőkertítésen kívüli helyezkednek el. Ezeket a földutakat és a kereszteszű önkormányzati utakat az illetékes települések kezelésébe soroltuk.

Mivel külön tervcsomag készült a murarátkai árvízvédelmi intézkedésekre és a tornyiszentmiklósi üzemi utakra, ezen jelen kezelői lehatárolási terv már meglévőként tartalmazza a 52.276/02/R tervszámú „Mura-folyó töltésfejlesztése Murarátkai területén az M70 autótűt 2x2 sávra bővítéséhez kapcsolódóan” és a 52.276/02/T tervszámú „Tornyiszentmiklósi pihenőhely megközelítő útjai az M70 autótűt 2x2 sávra bővítéséhez kapcsolódóan” c. tervcsomagokban önálló munkarészként megjelenő lehatárolási tervek tartalmát, mivel azok már elfogadásra kerültek.

Jelen terv az A1.Útépítési tervre, a fent említett Alba Geotrade Zrt. terveire, valamint az érvényes ingatlan-nyilvántartási adatokra alapul.

3. A közművek üzemeletése, kezelése

A tervezési szakaszon érintett közművek – azok építése, kiváltása esetén is – kezelői/üzemeletői tisztázottak, a tervezés folyamán egyeztetési szinten bevonásra kerültek, írásos nyilatkozataikat, hozzájárulásait megadták, azok a szakági tervekben megvalósíthatók.

A tervezési szakaszon érintett közművek – azok építése, kiváltása esetén is – kezelői/üzemeletői tisztázottak, a tervezés folyamán egyeztetési szinten bevonásra kerültek, írásos nyilatkozataikat, hozzájárulásait megadták, azok a szakági tervekben megvalósíthatók.

4. A vízfolyások, árkok üzemeletése, kezelése

A meglévő érintett vízfolyások, árkok esetében – azok átépítése, korrekciója esetén is – a kezelők/üzemeletők tisztázottak, a tervezés folyamán egyeztetési szinten bevonásra kerültek, írásos nyilatkozataikat, hozzájárulásait megadták, azok a szakági tervekben megvalósíthatók.

A tervezési szakaszon a műtárggyal kereszteszűt vízfolyások kezelője a Nyugat-olnántúli Vízügyi Igazgatóság. A NYUDUVIZIG kezelésében lévő kereszteszű vízfolyásoknak a hidak alatti területét („hidárnyék”) teljes egészében a Magyar Közút NZrt., a hidárnyékon kívüli medret pedig a NYUDUVIZIG kezeli. Hasonló felosztásban kell kezelni a többi vízfolyást is, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, illetve egyet, amely a Zalaerdő Zrt. kezelésébe kerül.

A kereszteszű vízfolyásokat lentebb tételesen felsoroljuk.

5. A közútkiszolgálók határai

A terv elkészítésekor, a közútkiszolgálói határok megállapításakor, az alábbi vonatkozó jogszabályok előírásait vettük figyelembe:

- a többször módosított 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,
- 19/1994. KHVM rendelet a közutak igazgatásáról,
- az NFM és jogelődjei által a közútkiszolgálással összefüggő utasításai.

A jelenlegi irgatlan-nyilvántartás szerint a kezelői és a tulajdonosi határok nem esnek egybe. Az önkormányzati kezelésbe szánt keresztező utak telekalkulációja még nem történt meg. A szintén önkormányzati kezelésbe szánt párhuzamos utak területének leválasztása az autópálya területéről szintén nem történt meg. A helyszínrajzokon különböző színekkel jelölt területeket javasoljuk az érintettek által történő elfogadásra.

5.1. Műtárgyak kezelése az autópálya alatt átvezetett közutak, vasutak, illetve egyéb létesítmények esetében (autópálya felüljárók)

a.) A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezet és minden rajta átvezetett, illetve elhelyezett létesítmény, úttartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - Karbantartás és felújítása a következők szerint: részburkolatok, töltést lezáró földkúpok, szolgálati lépcsők, a műtárgy vízelvezetési rendszerbe tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az áthidalat létesítmény mentén lévő befogadóig.
 - A keresztező vízfolyás híd alatti területe (hidárnyék), a meder, a mederburkolat, a részűk üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - Az áthidalat létesítmény melletti felmenő szerkezetek (oszlopok - pillérek) ső elleni védelme.
 - Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül.
- b.) A keresztező út, vasút, illetve egyéb létesítmény kezelőjének feladatai:
- A műtárgy alatt átvezetett közutak burkolatainak, padkáinak, s az azokon elhelyezett úttartozékoknak, a vasútüzemhez tartozó berendezéseknek, a közutakhoz, a vasúthoz tartozó részűknek és burkolataiknak a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
 - Amennyiben a műtárgy alatti utak mentén kiemelt szegély és járda épült, akkor ezeknek a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
 - Az utak, vasutak mentén lévő árkok és burkolataik, a felszíni vezetésű fedlapos- és nyílt árókszelvényű, valamint a zárt (süllyesztett) csatornák híd alatti szakaszainak üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkái.

5.2. Műtárgyak kezelése az autópálya felett átvezetett közutak esetében (autópálya alüljárók)

a.) A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása.
 - Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a tényleges híd szerkezet alépítménye, és felszerkezete a híd szigetelést védő réteg (védőbeton) felső szintjéig
 - a hidak dilatációs szerkezetei
 - a kiemelt szegélyek vagy járdák
 - az úszólemez és a háttöltés víztelenítési rendszerei
 - híd korlátok minőségi cseréje (üzemeltetés, fenntartást lásd áthidalat kezelője részénél)
 - A hidpályákon lévő vízelvezetési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon éntött aszfalt vízelvezető sáv, annak a kezelése, felújítása.
 - A hidakhoz tartozó részburkolatok és töltéslezáró földkúpok, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgálati lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása.
 - Szegélyek ső elleni védelme.
 - Minden növényápolási munka a hidak környezetében a gyorsforgalmi út kezelői határai közötti területen.
 - Amennyiben a hidakon más üzemeltetők is érdekelttek (közművek) velük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megállapodást köt.
- b.) A keresztező út kezelőjének feladatai:
- A hidak szigetelését védő réteg feletti útpálya szerkezeti rétegek (útburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az útburkolati jeleket is.
 - A műtárgyhoz csatlakozó töltések, útpályaburkolatok és úttartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
 - A keresztező közutak vízelvezetési létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hidak folyókáin kívül eső csatlakozó szakaszokon.
 - A hidak előtti és utáni szakaszain elhelyezett úttartozékok (acél szalagkorlátok - KRESZ táblák - tájékoztató, és irányjelző táblák - vezetőoszlopok) üzemeltetése és fenntartása.
 - A hidakon átvezetett korlátok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az áthidalat út kezelője végzi.

6. Telekalakítás kezelőnkénti bontásban

Az alábbi felsorolásban igyekeztünk áttekinthető formában összefoglalni a tervezett változásokat kezelőnként, településenként.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

(Védőkerítésen kívül maradó, továbbra is kezelendő területek)

6+896	áteresz
7+406	Mura-holtág
8+996	áteresz
9+496	áteresz

Zalaerdő Zrt.

4+566	vadátjáró
5+291	vízfolyás

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

5+819	Juliánhegy-árok
6+441	Mura-holtág
12+824	Csörnyeföldi-patak
14+116	Vöröskői-patak

Letenye Város Önkormányzata

2+900 - 3+880	párhuzamos földút	jobb o.
3+871	keresztező út	
4+590 - 5+125	párhuzamos földút	bal o.
5+710	keresztező út	
5+780 - 5+980	párhuzamos földút	bal o.

Murátrka Község Önkormányzata

7+330 - 7+400	Levezető árok	jobb o.
---------------	---------------	---------

Muraszemenye Község Önkormányzata

8+226	keresztező út	
8+210 - 8+780	párhuzamos földút	bal o.
8+801	keresztező vízfolyás	
9+180 - 9+750	párhuzamos földút	bal o.
9+714	keresztező út	
10+400 - 11+250	párhuzamos földút	bal o.
10+690 - 12+070	párhuzamos földút	jobb o.

Csörnyeföld Község Önkormányzata

12+070 - 12+440	párhuzamos földút	jobb o.
12+388	keresztező út	
12+020 - 13+720	párhuzamos földút	bal o.
12+440 - 13+870	párhuzamos földút	jobb o.
13+794	keresztező út	
13+720 - 14+781	párhuzamos földút	bal o.
13+870 - 14+781	párhuzamos földút	jobb o.
14+781	vadátjáró	

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

14+781	vadátjáró	
14+781 - 15+800	párhuzamos földút	bal o.
14+781 - 15+600	párhuzamos földút	jobb o.
15+738	keresztező út	
15+600 - 16+380	párhuzamos földút	jobb o.

Dobri Község Önkormányzata

16+380 - 17+000	párhuzamos földút	jobb o.
16+980	párhuzamos földút	bal o.
16+980	párhuzamos földút	jobb o.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(Védőkerítésen kívüli állami területek, amelyek eddig a Magyar Közút NZrt. kezelésében voltak)

4+400	jobb o.
4+740 - 5+060	jobb o.
5+125 - 5+280	bal o.
6+130 - 6+200	bal o.
6+290 - 6+410	jobb o.
6+480 - 7+000	jobb o.
6+920 - 7+100	bal o.
7+630 - 8+200	jobb o.
8+150 - 8+200	bal o.
8+920 - 9+230	bal o.
9+620	jobb o.
9+980 - 10+100	bal o.
10+040 - 10+210	jobb o.
10+650	jobb o.
10+850	jobb o.
15+800	bal o.
16+300	mindkét o.

M70 autótút 2x2 forgalmi sávra bővítése
KIVITELI TERV
Tsz: 52.276/02

7. Egyéb

Jelen tervdokumentáció az érintettekkel történt egyeztetés alapján készült. Az esetleges változások, vagy vitás helyzetek rendezéséből adódó módosítások átvezetendők és a használatbavételi eljárásban a fentiek alapján javított végleges terv használandó fel.

52.276/02 L0.01.

9

2018. december 5.




Vállalkozási szerződés keretében az M70 autópályát
 Letenye-Tomyiszentmiklós (oh) 2x2 sávra történő bővítés kiviteli tervek készítése,
 valamint út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése
 PST: A070.03



M70 autópályát 2x2 forgalmi sávra bővítése

Magrendelő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, László ut. 45 Tel: (36) 06 8100 Fax: (36) 06 8110 e-mail: nif@nif.hu web: www.nif.hu	
Vállalkozók: COLAS Út Zrt. 1113 Budapest, Benczúr ut. 11 Tel: (36) 06 1122 Fax: (36) 06 1162 e-mail: colas@colas.hu web: www.colas.hu	EuroAszfalt Kft. 1143 Budapest, Pannónia u. 50-51. Tel: (36) 06 1510 Fax: (36) 06 1701 e-mail: euroaszfalt@euroaszfalt.hu web: www.euroaszfalt.hu
Generáltervező: UVATERV Zrt. 1117 Budapest, Dombóvár ut. 17-18. Tel: (36) 06 314000 Fax: (36) 06 314000 e-mail: UVATERV@uvaterv.hu web: www.uvaterv.hu	Tervezőszám: 52.276/02


Építésztervező: UVATERV Zrt. 1117 Budapest, Dombóvár ut. 17-18. Tel: (36) 06 314000 Fax: (36) 06 314000 e-mail: UVATERV@uvaterv.hu web: www.uvaterv.hu	Tervezőszám: 52.276/02		
Műszaki vezető: Tóth Gyula 01-2428	Védővezető: Vincze Géza 01-9590	Felügyelő: Peris Zoltán 01-0478	Ellenőrző: Gattyán Tamás 13-2427
KIVITELI TERV			
KEZELŐI LEHATÁROLÁSI TERV		Dátum:	2018. dec. 5.
Helyszínrajzok		Revíziószám:	L0.02-K-V02
		Lépték:	1:2000 (1:500)
		Alaprajz:	m²



Meglévő, megmaradó kezelők Magyar Közút NZrt. Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Központ Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Letenye Város Önkormányzata	Tervezett kezelők Zalaerdő Zrt. Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Központ Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Letenye Város Önkormányzata
---	---

Magyar Közút NZrt.

Letenye Város Önkormányzata






A B03 j. műtárgy vonatkozásában


A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása
- Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a lényeges híd szerkezet alépítménye, és felszerkezete a híd szigetelést védő réteg (védőbeton) feletti szintjéig
 - a hidak dilatációs szerkezetei
 - a kiemelt szegélyek vagy járdák
 - az üszölemes és a hátfőtűs vízlejtési rendszerei
 - hidkorlátok minőségi cseréje (üzemeltetés, fenntartást lásd áthidaló út kezelője részén)
- A hidpályákon lévő vízlejtési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon emelt aszfalt vízvezető sáv, annak a kezelése, felújítása
- A hidakhoz tartozó részburkolatok és töltéslezáró földkupok, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgáltatás lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása.
- Szegélyak ső elleni védelme.
- Minden növényápolási munka a hidak környezetében a gyorsforgalmi út kezelői határai közötti területen.
- Amennyiben a hidakon más üzemeltetők is érdekeltek (közelművek) velük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megállapodást köt.

A keresztező út kezelőjének feladatai:

- A hidak szigetelést védő réteg feletti útpálya szerkezeti rétegek (üburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az üburkolati jeleket is.
- A műtárgyokhoz csatlakozó töltések, útpályaburkolatok és úttartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása
- A keresztező közutak vízlejtési létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hidak folyóknán kívüli eső csatlakozó szakaszokon
- A hidak előtt és után szakaszain elhelyezett úttartozékok (acél szalagkorlátok - KRESZ táblák - tájkozottók, és irányjelző táblák - vezetőszelepek) üzemeltetése és fenntartása
- A hidakon átvezetett korlátok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az áthidaló út kezelője végzi.





A B03/a j. vadátjáró műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

A műtárgy szerkezet és minden rajta átvezetett, illetve elhelyezett létesítmény, útartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.

A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: részburkolatok, töltést lezáró földkupok, szolgálati lépcsők, a műtárgy vízterelési rendszerébe tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az áthidalt létesítmény mentén lévő befogadóig.




Az áthidalt létesítmény melletti felmenő szerkezetek (oszlopok - pillérek) só elválasztásának védelme.


Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül.

A keresztlelt létesítmény kezelőjének feladatai:

A műtárgy alatt átvezetett létesítmény tartozékainak a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.

A műtárgy alatt átvezetett létesítmény mentén lévő árkok és burkolataik, a felszíni vezetésű fedélsípos- és nyílt árokcszelvényű, valamint a zárt (szelvényezett) csatornák hid alatti szakaszainak üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkái.





A B04 j. műtárgy vonatkozásában


A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása
- Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a tényleges hidszerkezet alépítménye, és felszerkezete a hidszigetelést védő réteg (védőbeton) felső szintjéig
 - a hidak dítalációs szerkezetei
 - a kemelt szegélyek vagy járdák
 - az uszolemez és a háttöltés vízelvezetési rendszerei
 - hidkorlátok minőségi cseréje (üzemeltetés, fenntartás) és hidak átvezetői részénél)
- A hidpályákon lévő vízelvezetési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon öntött aszfalt vízelvezető sáv, annak a kezelése, felújítása.
- A hidakhoz tartozó részburkolatok és állítható fordókupok, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgálati lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása.
- Szegélyek só eleni védelme.

Minden növény-építési munka a hidak környezetében a gyorsforgalmi út kezelői határai közötti területen. Amennyiben a hidakon más üzemeltetők is érdekelték (buzmúvek) valók a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megállapodást köt.

A keresztező út kezelőjének feladatai:

- A hidak szigetelését védő réteg felüti útpálya szerkezeti rétegek (útburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az útburkolati jeleket is.
- A műtárgyakkal csatlakozó sínek, útpályaburkolatok és úttartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
- A keresztező közegek vízelvezetési létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hidak folyóknál kívül eső csatlakozó szakaszokon.
- A hidak előtt és után szakaszain elhelyezett úttartozékok (acél szalagkorlátok - KRESZ táblák - fájekoztatók és irányjelző táblák - vezérlőoszlopok) üzemeltetése és fenntartása.
- A hidakon átvettelt korlátok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az álhídtól út kezelője végzi.




A B19 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezet és minden rajta ábrázolt, illetve elhelyezett létesítmény, útartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szentelt, rézsűburkolatok, töltést lezáró földköpök, szőlőjárató lépcsők, a műtárgy vízlejtései rendszerébe tartozó folyókák, zárt szennyvíví csatornák az áthidalt létesítmény mentén lévő befogadók.
 - A keresztező vízfolyás hid alatti területe (hidárnyék), a meder, a mederburkolat, a rézsűk üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - Az áthidalt létesítmény mellett felmenő szerkezetek (oszlopok - pillérek) ső elleni védelme.
 - Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópályáz üzemeltetés területén belül.
- A keresztezett vízfolyás kezelőjének feladatai:**
- A meder hidárnyékon kívül eső szakaszainak karbantartása.
 - Az autópályáz területén lévő felvasztásra kerülő sötétkezzel jelzett területek kezelése, karbantartása, kivéve a fent felsorolt Magyar Közút NZrt. feladatait.


A két jelzett terület eddig az autópályáz közösen egy helyrajzi számon a Magyar Közút NZrt. kezelésében állt. A keresztező vízfolyás védőkezfésen kívül, de jelenleg az autópályáz területére eső szakaszait a továbbiakban a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezeli.



Magyar Közút NZrt.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Letenye Város Önkormányzata	Letenye Város Önkormányzata




Magyar Közút NZrt.

Letenye Város Önkormányzata


Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.



Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Letenye Város Önkormányzata	Letenye Város Önkormányzata

Letenye Város Önkormányzata



Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Murarátka Község Önkormányzata	Murarátka Község Önkormányzata

A murarátka árvízvédelmi tervek S2-27n/02/R tervszámmal a "Mura-folyó toltásfejlesztése Murarátka területén az M70 autópálya 2x2 sávra bővítéséhez kapcsolódóan" c. tervszámokban találhatók.

Magyar Közút NZrt.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság


Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.

A B05 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezet és minden rajta átrévezetett, illetve elhelyezett létesítmény, útartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: rézsúburkolatok, töltést lezáró földkupok, szolgálati lépcsők, a műtárgy vízelvezetési rendszerébe tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az árhídait létesítmény mentén levő befogadóig.
 - A keresztvezető vízfolyás híd alatti területe (hidárnyék), a meder, a mederburkolat, a rézsúk üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - Az árhídait létesítmény mellett felmerülő szerkezetek (oszlopok - pillérek) só elleni védelme.
 - Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül.
- A keresztvezető vízfolyás kezelőjének feladatai:**
- A meder hidárnyékon kívüli eső szakaszának karbantartása.
 - Az autópálya területéről leválasztásra kerülő sötétkekkel jelezett területek kezelése, karbantartása, kivéve a fent felsorolt Magyar Közút NZrt. feladatait.


A két jelezett terület eddig az autópályával közösen egy helyrajzi számon a Magyar Közút NZrt. kezelésében állt. A keresztvezető vízfolyás - eddigkorlátozottan - kívül, de jelenleg az autópály területére eső szakaszait a továbbiakban a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezeli.



Magyar Közút NZrt.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Murárféka Község Önkormányzata	Murárféka Község Önkormányzata



A murárféka árvízvédelmi levez. 52/278/02R tervszámú a "Mura-folyó töltésfelújítása Murárféka területén az M70 autópályára bővítéséhez kapcsolódóan" c. tervszámában található.

Magyar Közút NZrt.

Murárféka Község Önkormányzata

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.

A B06 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezet és minden rajta ábrázolt, illetve elhelyezett létesítmény, útartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
- A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: rézsúburkolatok, toltási lezáró földköpek, szolgáltató lépcsők; a műtárgy víztelenítési rendszerébe tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az átadott létesítmény mértén leendő befogadójáig
- Az átadott létesítmény melletti felmenő szerkezetek (oszlopok - pillérek) so ellem vezélné
- Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül


A keresztezett út kezelőjének feladatai:

- A műtárgy alatt ábrázolt közutak burkolatainak, padkainak, s az azokon elhelyezett útartozékoknak, a közutakhoz tartozó részeknek és burkolataiknak a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
- Amennyiben a műtárgy alatti utak mentén kiemelt szegély és járda épült, akkor ezeknek a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása
- Az utak mentén lévő árkok és burkolataik, a felszín vezetésű fedépcső- és nyílt árókezelvényű, valamint a zárt (súlyszett) csatornák hid alatti szakaszainak üzemeltetése, karbantartási és felújítási munkái.

A Béke utca és a B06 j. műtárgy kezelésére vonatkozó Murarátka Lehatárolási Tervet az Önkormányzat már elfogadta, ezért ezen a rajzon a Béke utcára vonatkozó kezelő területeteket megjelöltük.

Magyar Közút NZrt.

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
 Magyar Közút NZrt.	 Zalaerdő Zrt.
 Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	 Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 Murarátka Község Önkormányzata	 Murarátka Község Önkormányzata



A B20 j. műtárgy vonatkozásában


A Magyar Közút NZrt. feladatai:


- A műtárgyat teljes egészében a Magyar Közút NZrt. kezeli, mivel a keresztezett létesítmény és a csatlakozó területek kezelője nem eltérő.

A műtárgy két végénél a védőkerítésen kívül, a MK NZrt. kezelésében lévő állami földterületeket a MK NZrt. továbbra is kezelni kényszerül.

Magyar Közút NZrt.


Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
 Magyar Közút NZrt.	 Zalaerdő Zrt.
 Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	 Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 Murarátka Község Önkormányzata	 Murarátka Község Önkormányzata





Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kertészen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Murarátka Község Önkormányzata	Murarátka Község Önkormányzata

Magyar Közút NZrt.	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
--------------------	--



Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kertészen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Muraszemenye Község Önkormányzata	Muraszemenye Község Önkormányzata

Magyar Közút NZrt.	Muraszemenye Község Önkormányzata	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
--------------------	-----------------------------------	--

A B07 j. műtárgy vonatkozásában


A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezet és minden rajta átvezetett, illetve elhelyezett létesítmény, útartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
 - A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatban - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: rézsúburkolatok, töltést lazító földkúpok, szolgálati lépcsők, a műtárgy víztelenítési rendszerébe tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az áthidalt létesítmény mentén lévő befogadóig.
 - Az áthidalt létesítmény melletti felmenő szerkezetek (asztalok - pillérek) só elleni védelme.
 - Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül.
- ### A keresztezett út kezelőjének feladatai:
- A műtárgy alatt átvezetett közutak burkolatainak, padkáinak, s az azokon elhelyezett útartozékoknak, a közutakhoz tartozó részeknek és burkolataiknak a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
 - Amennyiben a műtárgy alatti utak mentén kiemelt szegély és járda épült, akkor ezeknek a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
 - Az utak mentén lévő árkok és burkolatok, a felvízi vezetéslécs fedélposz- és nyílt árok szelvényű, valamint a zárt (süllyesztett) csatornák hid elváli szakaszainak üzemeltetése, karbantartása és felújítási munkái.

Magyar Közút NZrt.


Muraszeménye Község Önkormányzata

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Muraszeménye Község Önkormányzata	Muraszeménye Község Önkormányzata



M=1:500

18




Magyar Közút NZrt.

Muraszeménye Község Önkormányzata

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.

19



A B08 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:



- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása
- Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a tényleges híd szerkezet alaplíménye, és felszerkezete a híd szigetelési védő réteg (védőbeton) felső szintjéig
 - a hidak dilataciós szerkezetei
 - a kiemelt szegélyek vagy járdák
 - az úszólemez és a háttérkes vízlejtési rendszerei
 - hidkorlátok minőségi csereje (üzemeltetés, fenntartást lásd áthidatát őt kezelő résznél)
- A hidpályákon lévő vízlejtési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon onnoki aszfalt vízlejtési sáv, annak a kezelése, felújítása.
- A hidakhoz tartozó részburkolatok és töltéslezáró földkupok, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgálati lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása.
- Szegélyek só elleni védelme
- Minden növényápolási munka a hidak környezetében a közlekedési út kezelési határai közötti területen.
- Amennyiben a hidakon más üzemeltetők is érdekeltek (kaszások) velők a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megállapodást köt


A keresztező út kezelőjének feladatai:

- A hidak szigetelési védő réteg feletti út pályája szerkezeti rétegek (útburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az útburkolati jeleket is
- A műtárgyokhoz csatlakozó föltések, útpállya-ábrukok és útartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
- A keresztező közutak vízlejtési létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hidak folyóskán kívül eső csatlakozó szakaszokon
- A hidak előtt és utáni szakaszain elhelyezett útartozékok (acél szalagkorlátok - KRESZ táblák - tájékoztató, és irányjelző táblák - vezetőoszlopok) üzemeltetése és fenntartása.
- A hidakon átvezetett korlátok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az áthidatát őt kezelője végzi.

Magyar Közút NZrt.

Muraszeménye Község Önkormányzata





Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Muraszemenye Község Önkormányzata	Muraszemenye Község Önkormányzata

Az autópálya mindkét oldalán, a védőkertesen kívüli párhuzamos területek Muraszemenye Község Önkormányzatának kezelésébe kerülnek.

A védőkertesen kívüli, eddig a MKZt. kezelésében lévő állami terület az MNV Zrt. kezelésébe kerül.

10+701.42 meglévő B10 j. felüljáró Szentadorjáni-patak felett


10+327.02 meglévő B09 j. aluljáró 75149 j. út alatt

Muraszemenyei csomópont

MURASZEMENYE

22

Magyar Közút NZrt.	Muraszemenye Község Önkormányzata	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
--------------------	-----------------------------------	----------------------------------




Az autópálya mindkét oldalán, a védőkertesen kívüli párhuzamos területek Muraszemenye Község Önkormányzatának kezelésébe kerülnek.

MURASZEMENYE

23

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Muraszemenye Község Önkormányzata	Muraszemenye Község Önkormányzata


Magyar Közút NZrt.	Muraszemenye Község Önkormányzata
--------------------	-----------------------------------



Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Muraszemenye Község Önkormányzata	Muraszemenye Község Önkormányzata

Magyar Közút NZrt.


Muraszemenye Község Önkormányzata



Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Csörnyeföld Község Önkormányzata	Csörnyeföld Község Önkormányzata

Magyar Közút NZrt.

Csörnyeföld Község Önkormányzata



CSÖRNYEFÖLD

26

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Csörnyeföld Község Önkormányzata	Csörnyeföld Község Önkormányzata

Csörnyeföld Község Önkormányzata


A B11 j. műtárgy vonatkozásában

- A Magyar Közút NZrt. feladatai:**
- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása.
 - Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a fénylegényes hid szerkezet alépítménye, és felszerelése a híd szerkezetét védő réteg (védőbeton) feletti szintjéig
 - a hídak dilatációs szerkezetek
 - a kiemelt szegélyek vagy járdák
 - az úszólemez és a háttöltés víztelenítési rendszerei
 - hidkorlátok minőségi cseréje (üzemeltetés, fenntartás lásd áthidaló út kezelője részén)
 - A hidpályákon lévő víztelenítési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon előírt aszfalt vízelvezető sáv, annak a kezelése, felújítása.
 - A hidakhoz tartozó részburkolatok és töltéslézáró földpók, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgálati lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása.
 - Szegélyek só elleni védelme.
 - Minden növényápolási munka a hidak környezetében a geográfiai út kezelési határai közötti területen.
 - Amennyiben a hidakon más üzemeltetők is érdekeltek (közmuvek) velük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megállapodást köt.
- A keresztező út kezelőjének feladatai:**
- A hidak szigetelését védő réteg feletti útpálya szerkezeti rétegek (útburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az útburkolati jeleket is.
 - A műtárgyához csatlakozó tölések, útágyburkolatok és úttartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
 - A keresztező közutak víztelenítési létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hidak folyóknál kívüli aszfaltburkolatos szakaszokon.
 - A hidak előtti és utáni szakaszain elhelyezett úttartozékok (sacél szalagkorlátok - KRESZ táblák - tájékoztató, és irányjelző táblák - vezetőoszlopok) üzemeltetése és fenntartása.
 - A hidakon átvezetett korlátok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az áthidaló út kezelője végzi.

Magyar Közút NZrt.


Csörnyeföld Község Önkormányzata

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Csörnyeföld Község Önkormányzata	Csörnyeföld Község Önkormányzata



M=1:500

27



Magyar Közút NZrt.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Csörnyeföld Község Önkormányzata

A B22 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

A műtárgy szerkezeti és minden rajta átvezetett, illetve elhelyezett létesítmény, útortozók, sáv, nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.

A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: részburkolatok, töltést lezáró földtölpök, szolgálati lépcsők, a műtárgy vizelvényi rendszerébe tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az áthidaló létesítmény mentén lévő befogadóig.

A keresztező vízfolyás híd alatti területe (hidárnyék), a meder, a mederburkolat, a részők üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.

Az áthidaló létesítmény mellett felmenő szerkezetek (oszlopok - pillérek) ső elleni védelme.

Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül.

A keresztezett vízfolyás kezelőjének feladatai:

A meder hidárnyékon kívül eső szakaszának karbantartása.


Az autópálya területéről leválasztásra kerülő sötétkékekkel jelzett területek kezelése, karbantartása, kivéve a fent felsorolt Magyar Közút NZrt. feladatait.

A két jelzett terület eddig az autópályai közösen egy helyrajzi számon a Magyar Közút NZrt. kezelésében állt. A keresztező vízfolyás vadkerítésen kívüli, de jelenleg az autópálya területére eső szakaszait a továbbiakban a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezeli.


Magyar Közút NZrt.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Meglévő, megmaradó kezelők | Tervezett kezelők |
| Magyar Közút NZrt. | Zalaerdő Zrt. |
| Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület | Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. |
| Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság |
| Csörnyeföld Község Önkormányzata | Csörnyeföld Község Önkormányzata |



M=1:500




A B12 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása
- Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a lényeges hídstruktúra alépítménye, és felszerkezete a hídzigetelést védő réteg (edőbeton) feletti szintjéig
 - a hídak dilatációs szerkezetei
 - a kiemelt szegélyek vagy járdák
 - az üzemlemez és a hátfőtűs vízelvezetési rendszerei
 - hidkorlátok minőség cseréje (üzemeltetés, fenntartás) és áthidaló út kezeletje részéül)
- A hídpályákon lévő vízelvezetési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon ontlott aszfalt vízelvezető sáv, annak a kezelése, felújítása.
- A hidakhoz tartozó rázóburkolatok és töltéslezáró földképek, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgálati lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása.
- Szegélyek ső elfeni védelme.
- Minden növényápolási munka a hidak környezetében a gyorsforgalmi út kezelői határai közötti területen.
- Amennyiben a hidakon más üzemeltetők is érdekeltek (közmuvek) vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megálapodást köt.

A keresztező út kezelőjének feladatai:

- A hídak szigetelését védő réteg feletti útpálya szerkezeti rétegek (ülburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az ülburkolati jeleket is.
- A műtárgyakkhoz csatlakozó töltések, útpályaburkolatok és útartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása
- A keresztező közutak vízelvezetési létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hidak felváltásán kívüli és csatlakozó szakaszokon.
- A hidak elől és utáni szakaszain elhelyezett útartozékok (acél szalagkorlátok - KRESZ táblák - tájékoztató, és irányjelző táblák - vezetésjelző) üzemeltetése és fenntartása.
- A hidakon átvezetett korlátok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az áthidaló út kezelője végzi.




Magyar Közút NZrt.

Csörnyeföld Község Önkormányzata

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Csörnyeföld Község Önkormányzata	Csörnyeföld Község Önkormányzata

M=1:500



32

Meglévő, megmaradó kezelek	Tervezett kezelek
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Csörnyeföld Község Önkormányzata	Csörnyeföld Község Önkormányzata

Magyar Közút NZrt.

Csörnyeföld Község Önkormányzata

A B12/a j. vadátjáró műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezetét és minden tagja átvezetett, illetve elhelyezett létesítmény üttartozék, stb. nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
- A műtárgy alatt minden egyéb - műtárggyal kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: részburkolatok, töltési lezáró földgömpök, szelvényező lépcsők, a műtárgy víztelenítési rendszeréhez tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az árhídai létesítmény mentén lévő befogadóig.
- Az árhídai létesítmény mellett felmerülő szerkezetek (oszlopok - pillérek) ső elleni védelme.
- Minden növényápolási munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül.

A keresztezett létesítmény kezelőjének feladatai:

- A műtárgy alatt átvezetett létesítmény tartozékának a téli, s nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
- A műtárgy alatt átvezetett létesítmény mentén lévő árkok és burkolatok, a felszíni vezetési fedélsík- és nyílt árkok szelvényű, valamint a zárt (szelvényezett) csatornák híd alatti szakaszainak üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkái.


A műtárgy Csörnyeföld és Kerkaszentkirály határán fekszik. A keresztezett létesítmény kezelője a két Önkormányzat közösen. Az Önkormányzatok közös kezelési határ megegyezik a településhatárral.

Magyar Közút NZrt.

Csörnyeföld Község Önkormányzata


Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Meglévő, megmaradó kezelek	Tervezett kezelek
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Önkormányzat	Önkormányzat



M=1:500

33



Hegyalja

M7 felé M70 Szlovénia

Az autópálya mindkét oldalán a védővonalon kívüli parhuzamos földtakat Kerkaszentkirály Község Önkormányzatának kezelésébe kerülnek.

15+299.42 meglévő, meghosszabbított D=2,0 m átereszt


KERKASZENTKIRÁLY

34

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Magyar Közút NZrt.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata



Hegyalja

15+738.42 B23 j. felüljáró

M7 felé M70 Szlovénia

A keresztező út Kerkaszentkirály Község Önkormányzatának kezelésébe kerül.

A védővonalon kívüli terület, az autópálya mindkét oldalán a védővonalon kívüli parhuzamos földtakat Kerkaszentkirály Község Önkormányzatának kezelésébe kerülnek.

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Meglévő, megmaradó kezelők	Tervezett kezelők
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Közút NZrt. kerítésen kívüli terület	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Kerkaszentkirály

15+697.02 meglévő B13 j. aluljáró Kerkaszentkirály-Szülőhegy út alatt

16+308.42 meglévő meghosszabbított D=2,0 m átereszt

KERKASZENTKIRÁLY

35

Magyar Közút NZrt.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A B13 j. műtárgy vonatkozásában

A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A hidaknak, mint szerkezeteknek a téli és nyári üzemeltetése, karbantartása, felújítása
- Hidakhoz tartozóknak tekintendők a következők:
 - a tényleges híd szerkezet alépitménye, és felszerkezete a híd szigetelését védő réteg (védőbeton) felső szintjéig
 - a hídak díltelési szerkezetei
 - a kiemelt szegélyek vagy járdák
 - az üzemi és a háttér vízvezetési rendszerei
 - hidkorlátok minőség csapágy (üzemeltetés, fenntartást lásd áthidalót el kezelje részét)
- A hidpályákon lévő vízvezetési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Amennyiben van a műtárgyon öntött aszfalt vízvezető sáv, annak a kezelése, felújítása
- A hidakhoz tartozó részburkolatok és lőtároló földképek, valamint egyéb kiegészítő szerkezetek (szolgálati lépcsők, folyókák) üzemeltetése és karbantartása
- Szegélyek ső eleni védelme.
- Minden növényvédelmi munka a híd környezetében a górszolgálati út kezelő határai közötti területen.
- Amennyiben a hidakon más üzemeltető is érdekelt (köznyelvű) velük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. külön megállapodást köt

A keresztező út kezelőjének feladatai:

- A hídak szigetelését védő réteg feletti útépítési rétegek (útburkolatok) téli, nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása, beleértve az útburkolati jeleket is
- A műtárgyokhoz csatlakozó tölések, útpályaburkolatok és útartozékok téli és nyári üzemeltetése, karbantartása és felújítása
- A keresztező közutak vízvezetési létesítmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása a hídak folyókán kívül eső csatlakozó szakaszokon
- A hídak előtti és utáni szakaszain elhelyezett útartozékok (acél szalagkorlátok - KRESZ táblák - tájékoztató, és irányjelző táblák - vezetőoszlopok) üzemeltetése és fenntartása.
- A hidakon átvett körfalok üzemeltetése, karbantartása és felújítása. Baleset esetén a korlátok cseréjét az áthidalót el kezelje végzi.

A B23 j. műtárgy vonatkozásában



A Magyar Közút NZrt. feladatai:

- A műtárgy szerkezet és minden rajta átvett, illetve elhelyezett létesítmény, útartozék, sőt nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása.
- A műtárgy alatt minden egyéb - műtárgyval kapcsolatos - létesítmény üzemeltetése, karbantartása és felújítása a következők szerint: részburkolatok, tölést lezáró földképek, szolgálati lépcsők, a műtárgy vízvezetési rendszeréhez tartozó folyókák, zárt szelvényű csatornák az áthidaló létesítmény mentén lévő befogadók
- A keresztező vízfolyás híd alatti területe (hidányék), a meder, a mederburkolat, a részük üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása
- Az áthidaló létesítmény melletti felmerő szerkezetek (oszlopok - pillérek) ső eleni védelme.
- Minden növényvédelmi munka a műtárgy környezetében az autópálya üzemeltetés területén belül
- A keresztező vízfolyás kezelőjének feladatai:
 - A meder hidányékon kívül eső szakaszának karbantartása.
 - Az autópálya területéről levaló szándék, önkormányzati kezelésbe kerülő területek kezelése, karbantartása, köveve a fenti felsorolt Magyar Közút NZrt. feladatait


Magyar Közút NZrt.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

Meglévő, megmaradó kezelek	Tervezett kezelek
Magyar Közút NZrt.	Zalaerdő Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata



Magyar Közút NZrt.	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
--------------------	---------------------------------------	----------------------------------



ELŐTERJESZTÉS
Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019.május 6. napján tartandó
rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére

3. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya: Zala Megyei Kormányhivatal ZA/030/00936-1/2019. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása és a településkép védelméről szóló 13/2017(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztője: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Az előterjesztést készítette: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Döntéshozatal módja:

rendelet: **minősített többséggel**, nyílt szavazással

határozat: **egyszerű többséggel**, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Kormányhivatal a jelen előterjesztéshez csatolt ZA/030/00931-1/2019. számú törvényességi felhívással élt Csörnyeföld Község Önkormányzata felé, amelyben a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek magasabb szintű jogszabályokkal való összeütközését állapította meg és a jogszabálysértés megszüntetésére 45 napos határidőt adott.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése alapján, ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.

(2) A törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

A Kormányhivatal javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját.

A törvényességi felhívás indokolt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 3. § 3. mondata szerint a jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A Jat. 6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A Jat. 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály területi, illetve személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.

A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, amely az önkormányzati rendelet területi hatályát ismétli meg, és 9. § (1) bekezdése, amely az azbeszt tartalmú építőanyag alkalmazását zárja ki a településen, magasabb szintű jogszabályba ütközik, ellentétes a Jat. 3.§-nak rendelkezéseivel. A fentiekén túl apróbb pontatlanságokat szükséges a rendeletben javítani.

A fentiek alapján a 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítását és az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé és kérem annak megtárgyalására.

Határozati javaslat

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal a jegyzőkönyv mellékletét képező, a településkép védeleméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelethez vonatkozó, ZA/030/00931-1/2019. számú törvényességi felhívást megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A képviselő-testület a településkép védeleméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembevételével módosítja. A képviselő-testület felkéri dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyzőt, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Csörnyeföld, 2019. április 10.

dr. Faragó - Szabó Melitta
aljegyző



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZAB/1010256-2/2017.
Ügyintéző: Takács Anna
Telefon: 92/511-048
E-mail: takacs.anna@zala.gov.hu

Tárgy: Csömeryföld község
településképi rendelethez
véleményezés

Simon Zoltán polgármester úr
Csömeryföld Község polgármestere

Csömeryföld
F6 út 8.
8873

Tisztelt Polgármester Úr!

A településképi arculati kézikönyvek (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletek digitális egyeztető felületére 2017. december 7-én felbízott, Csömeryföld község településképi védelemtörvényi szülő önkormányzati rendelethez tervezetere (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (továbbiakban: Kr.) 43/A. § (7) bekezdés szerint az alábbi véleményt adom:

1. Kérem a Tkr.-ben szereplő rövid megjelölések alkalmazásánál a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 5. §-ban foglaltakat figyelembe venni.
2. Kérem, ügyeljének arra, hogy a település község jellegének megfelelően a Tkr. ne tartalmazzon városra vonatkozó fogalmakat (pl.: városkép).
3. A Tkr. 1. § (2) bekezdés b) és c) pontját nem a helyi védelem célját állapítják meg, hanem követelményeket. Kérem a Tkr. megfelelő szövegszálhoz áthelyezni.
4. A helyi védett értékek nyilvánartásának minimális tartalmi elemait a Kr. 23/D. §-a tartalmazza, kérem a Tkr. erre vonatkozó részletes szabályainak meghatározásánál ezeket figyelembe venni.
5. Felhívom a figyelmet, hogy a Tkr. két 0. §-t tartalmaz. Kérem a paragrafusok számolásánál javítását.

KORMÁNYMEGÍZOTTI KABINET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezse utca 10. Pf. 227.

Telefon: (96 92) 507 704, Fax: (36 92) 507 755, E-mail: Nvtal@zalaicag.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/zala

B. Kérem figyelembe venni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIX. törvény 3. § előírását, mely szerint – az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozás elkerülése érdekében – más jogszabály előírása nem ismételhető meg. Kérem, hogy a Tkr. lehetőség szerint csak a magasabb szintű jogszabály által nem szabályozott részletes előírásokat tartalmazza, indokolatlanul ne ismételje magasabb szintű jogszabály tartalmát. A magasabb szintű jogszabályokra való hivatkozásra van lehetőség, azonban az esetleges jogszabályváltozásokból eredő ellentmondások elkerülése érdekében kérem, hogy a hivatkozás csak nagyon indokolt esetben legyen a jogszabály pontos helyére történő merev hivatkozás.

7. Kérem, a Tkr. 6. § (1) bekezdésében felsorolt helyi védett értékek körét a Tkr. 1. mellékletében felsorolt helyi védelem alatt álló értékek tényleges körének megfelelően meghatározni.
8. A Kr. 22/A § (1) bekezdése alapján – tekintettel a Kr. 22. (2) bekezdés b) pontjára – a településképi szempontból meghatározó területek a TAK alapján kerülnek meghatározásra a Tkr.-ben és annak rajzi mellékletében. Mivel a Tkr. nem tartalmazza a településképi szempontból meghatározó területek térképi meghatározását, kérem ennek pótlását.
9. Kérem, hogy a településképi szempontból meghatározó terület fogalmát a Tkr.-ben következetesen használják. Amennyiben a Tkr. 8. §-ában felsorolt területek mindvégigke településképi szempontból meghatározó terület, úgy a Tkr. 8. § utolsó pontjában a védett területek településképi szempontból meghatározó területté váló külön megnevezése nem értelmezhető. Kérem a településképi szempontból meghatározó területeket a TAK-kal összhangban egyértelműen meghatározni.
10. A Natura 2000-es területeket, az ökológiai hálózat területét és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét javasom a településképi szempontból meghatározó területektől megkülönböztetni, ill. védett területté besorolni. Amennyiben a fent megnevezett területeket településképi szempontból meghatározó területté kívánják lehatárolni, úgy a TAK-ban szükséges azok bemutatása, jellemzése, továbbá a Tkr.-ben rá vonatkozó különös településképi követelmények meghatározása. Felhívom a figyelmet, hogy az e területekre vonatkozó magasabb szintű jogszabályok külön rendelkezés nélkül is érvényesek, ezek megisméltése a Tkr.-ben nem szükséges. Kérem, hogy e területek összességére vonatkozóan ne alkalmazza a „természevédelmi terület” fogalmát, mivel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a alapján a természetvédelmi terület egyedi területi kategória, nem alkalmazható gyűjtőfogalomként.
11. Felhívom a figyelmet, hogy az azbeszt tartalmú építmények tilalmáról magasabb szintű jogszabály rendelkezik, ezért a Tkr.-ben az erre vonatkozó előírás megállapítása nem szükséges.
12. A Kr. 23/F. § (1) bekezdése alapján a Tkr. településképi követelményeit a TAK-ban meghatározott településképi és arculati jellemzők, értékek, továbbá a településképi minőségi formálására és védelemre vonatkozó javaslatok alapján kell meghatározni. Ennek megfelelően a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó településképi

követelményeket a Tkr-ben az egyes ellérő karakterű településképi szempontból meghatározó feltételekre vonatkozóan szükséges megállapítani. Kérem a Tkr. településképi követelményeit a fentiekre tekintettel felülvizsgálni, a TAK-kal összhangban szűkség esetén átdolgozni.

13. A Kr. 2. § 1c. pontja alapján az épületre szerelt műszaki eszközök egyéb műszaki berendezéseknek minősülnek, amely nem azonos a sajátos építmények, műtárgyak fogalmával. Kérem az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelményeket a fentiek figyelembe vételével megfogalmazni.
14. A Kr. 23/C. §-a alapján a Tkr-ben meg kell határozni a teljes település ellátását biztosító felzártni energiacsatlási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas, ill. nem alkalmas területeket, továbbá a helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelményeket. A fentieknek megfelelően kérem a Tkr. kiegészítését.
15. Javasolom a Tkr. kiegészítését a reklámok, reklámhordozók, utcabútorok és ógéknek elhelyezésére és kiakasztására vonatkozó különös településképi követelményekkel, amelyek megállapítása a településképi védelemtérrel szülő 2016. évi LXXIV. törvényben (továbbiakban: Tvv.) és a településképi védelemtérrel szülő törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szülő 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt általános követelmények keretei között lehetséges.
16. Kérem a Kr. 25. §-a szerinti településképi-védelmi tájékoztató és szakmai konzultációra való utalásnál a Kr. szerinti szóhasználatot alkalmazását. Rövid megjelölés a jogszabályszerkesztésről szülő 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 5. §-ban foglaltak szerinti lehetséges.
17. A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján a településképi véleményezési eljárás alkalmazásának feltételeként, a Tkr-ben az eljárás lefolytatásának részletes szabályai között meg kell határozni a településképi véleményezés részletes szempontjait, továbbá azt, hogy a polgármester véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára. Ennek megfelelően a településen aktor javasolom a településképi véleményezési eljárás bevezetését, ha az önkormányzati vagy társági főépítész folyamatos foglalkoztatása biztosított, vagy működik a településen helyi építészeti-műszaki tervtanács. Az önkormányzati főépítész foglalkoztatásával kapcsolatosan kérem figyelembe venni a főépítész tevékenységről szülő 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3-6. §-okban foglaltakat. Felhívom a figyelmet, hogy a főépítész feladatkör főépítész vizsgálói legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el.
18. A településképi véleményezési eljárás kezdeményezésével kapcsolatos előírásban javasolom utalni rá, hogy – a Kr. 26/A. §-nak megfelelően – a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építészeti hatóság eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ETDR) kell feltölteni.

19. Felhívom a figyelmet, hogy a Kr. 26/C. § alapján a településképi bejelentési eljárás esetén a polgármestertől 15 napon belül kell hatósági határozattal tudomásul venni vagy megtagítani a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást. A Tkr. nem állapíthat meg ennél rövidebb határidőt.

20. Felhívom a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szülő 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Két.) 2018. január 1-jével hatályát veszti, helyébe az általános közigazgatási rendtartásról szülő 2016. évi CL. törvény lép. Ennek megfelelően a Tkr.-ben kérem meilözni a Két.-re való hivatkozást.

21. A Tkr. 19. §-ával kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy a településképi védelemtérrel szülő 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvv.) 11. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati településképi bíróság a településképi kötelezésben foglalt követelmények megszegése vagy végre nem hajlása esetén szabható ki, kérem a Tkr. 19. §-ban foglaltakat ennek megfelelően megfogalmazni.

22. Kérem a Tkr. 20. § (1) bekezdésében megnevezett számbaszám véglegesítését.


23. Kérem a Tkr. hatályon kívül helyező rendelkezéseinek kidolgozását.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvv. 4. § (1), a Kr. 22/A. § (1), 23/F. § (1) és 23/E. § (2) bekezdése alapján a Tkr. tartalmát a TAK alapozza meg. A két dokumentum készülhet párhuzamosan, de egymásra építésük csak akkor biztosított, ha a TAK elfogadása megelőzi a Tkr. elfogadását.

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítész tevékenységről szülő 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2017. december 12.

Dr. Sifer Rózsa kormánybiztos nevében és megbízásából
Tisztelettel



Záradék

Az állami főépítész Csörnyeföld község településképi rendeletének véleményezésében foglaltak beépítésre kerültek Csörnyeföld Község Önkormányzata képviselő-testületének a településképi Védelemtérrel szülő 13/2017 (XII.31.) önkormányzati rendeletébe.

Dr. Resch Katalin
Jegyző



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/030/00931-1/2019.
Ügyintéző: Pais László
Telefonszám: 92/507-747

Tárgy: Törvényességi felhívás
Határidő: 45 nap

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Csornányföld

Tiszteelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MÖv.) 132. § (1)-(3) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti jogkörömben eljárva a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a Miniszterelnökség közszolgálatiért Felelős Államtitkárság KSZ-1/200/1/2019. számú ellenőrzési munkatervében meghatározott célvizsgálat keretében megvizsgálom Csornányföld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) és a megállapított törvénytérítések miatt az MÖv. 134. § (1) bekezdése alapján

törvényességi felhívással

élek az alábbiak miatt.

Az állami főépítész ZAR/010/215-2/2017. számú véleményében jelezte, hogy az azbeszt tartalmú építmények tülszámáról magasabb szintű jogszabály rendelkezik, ezért az Ör.-ben az erre vonatkozó előírás megállapítása nem szükséges, jogszabályba ütköző. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 2001. január 1-től beiktotta az 1. mellékletében felsorolt, azbeszt rostot tartalmazó termékek forgalmazását és felhasználását. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. § harmadik mondatában foglaltak szerint a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amely a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellenfeles. Ennek ellenére az Ör. 9. § (1) bekezdésében az alábbi rendelkezés szerepel: „A település közigazgatási területén nem alkalmazható azbeszt tartalmú építmény.”

A Jat. 6. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A Jat. 6. § (3) bekezdése értelmében a jogszabály területi hatályát az Ör.-ben akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az önkormányzat közigazgatási területétől eltérő területre terjed ki. A hivatkozott önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a rendelet területi hatálya Csornányföld Község teljes közigazgatási területére terjed ki.

FŐIGAZGATÓ

8800 Zalakeresztúr, Kossuthányi Dezsi utca 10. Pf. 227.
Telefon: (06 62) 507-700, Fax: (06 92) 507-746, E-mail: hivatal@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/za

megállapítom, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a rendelkezéskor nem az állami önkormányzati hivatalok feladata, illetve a fenti jogszabály elterjedése, az egyelőre nem törvényszerűen elutasított törvényességi felhívásnak.


Felhívom a képviselő-testületet, hogy a fenti határidőn belül az Ör. törvényesítő rendelkezését helyezze hatályon kívül.

Jelzem, hogy felhívásomban fonteltakar közzéteszték, és a megadott 45 napos határidőn belül az annak elmulasztása miatt a törvényesítő felhívás nem érvényesül a kormányhivatali eljárásban bűntudat nélkül.

A törvényességi felhívás érvénytelenítése esetén az MÖv. 134. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás egyéni eszakihozottak alkalmazásáról megfoglalt jogkörében dönt.

Zalaegerszeg, 2019. március 29.

Tisztelettel:



Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:

TERVEZET

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (.....) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében, tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22-26/E. §-aiban, továbbá a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § (1) A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.31.) önkormányzati rendelet a (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott „közgyűlési” szövegrész helyébe „képviselő-testületi” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő „városképet” szövegrész helyébe „településképet” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 17. § (5) bekezdésben meghatározott „Közgyűlésénél” szövegrész helyébe a „Képviselő-testületénél” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott „Ket.” szövegrész helyébe az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott „Ket.” szövegrész helyébe „Ákr.” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 20. § (1) bekezdésében szereplő „számlájára” szövegrész helyébe a „11749046-15558499-03610000 számú bírság számlájára” szövegrész lép.

2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (4) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csörnyeföld, 2019. ...

Simon Zoltán
polgármester

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. április

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

Indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1. § rendelkezései szövegcsere módosítást tartalmaznak. A rendeletben szereplő pontatlan (közgyűlés, Polgármesteri hivatal, Ket.) kifejezéseket pontos megfogalmazásokra cseréli (képviselő-testület, Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal, Ákr.).

1. §-hoz

A 2. § hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) szerint a jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A Jat. 6. § (1) bekezdése szerint a jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály területi, illetve személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.

A 2. § az önkormányzati rendeletben szereplő a fenti jogalkotási követelményeknek ellentmondó, indokolatlanul párhuzamos rendelkezéseket helyezi hatályon kívül:

- az 1. § (4) bekezdést, amely az önkormányzati rendelet - Jat. 6. § (1) bekezdésében már rögzített-területi hatályát ismétli meg, és

- 9. § (1) bekezdést, amely az azbeszt tartalmú építőanyag alkalmazását zárja ki a településen. E tilalmat magasabb szintű jogszabály rögzíti, ezért annak önkormányzati rendeletben történő megismétlése nem szükséges.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

TERVEZET

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.11.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017.(XII.11.) önkormányzati rendelet.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csörnyeföld, 2019.....

Simon Zoltán
polgármester

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. május

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálati lap
Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 12/2017(XII.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások: A rendelet módosításának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 16/2017(XII.31.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel 2017. december 31. napját követően a reklámokra és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályokat a településképi rendeletben kell meghatározni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdése alapján, ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A törvényességi felhívás eredménytelensége esetén a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt, így a kormányhivatalnak lehetősége van az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának bírósági felülvizsgálatát, Alaptörvénybe ütközés esetén alkotmánybírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csörnyeföld, 2019. április 10.

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

Átfogó értékelés
Csörnyeföld Község Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2018. évben
(Készült a Gyvt. 96. § (6) bekezdése és a Gyer. 170/A. § és 10. melléklete alapján)

I. Bevezetés

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezik. A törvény kötelező feladatokat ír elő a települési önkormányzatok számára, valamint meghatározza a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörét a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás területén.

Az önkormányzat a gyermekvédelem helyi rendszeréről rendeletet alkotott, azt a törvényi változásoknak megfelelően módosítja.

II. Demográfiai adatok

Csörnyeföld község állandó lakosainak száma 444 fő. Ebből a 0-18 év közötti korosztály 105 fő, az alábbi bontásban:

0 – 6 éves	37 fő,
7 – 14 éves	42 fő,
15 – 18 éves	26 fő.

III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény biztosítása:

A jogosult gyermek számára a Gyvt. meghatározott feltételek szerint **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** való jogosultságot állapít meg. [Gyvt. 18. § (1) a)]

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

1.) a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

151. § (5) bekezdés a) és b) pont: Gyermekétkeztetés esetén,

*a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, hasonló életkorú gyermek után az **intézményi térítési díj 100%-át,***

*b) a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az **intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani** [Gyv. 151. § (5)].*

2.) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,

20/A §: A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható **Erzsébet-utalvány** formájában.

A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

• Ha a gyámhatóság határozata alapján a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban nem minősül a Gyv. 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, a támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.000 Ft.

• Ha a gyámhatóság határozata alapján gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a Gyv. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.500 Ft.

3.) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek **családba fogadó gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra** jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. [Gyv. 19. § (1a)]

A jogosultság megállapítása során sor kerül a **jövedelmi és vagyoni** helyzet vizsgálatára.

2018. december 31. napján 39 fő részesült gyermekvédelmi kedvezményben, közülük 2 fő nagykorú.

A Gyvt. rendelkezési alapján 36 gyermek részesült augusztus hónapban 6.500.- Ft és 2 fő gyermek részesült 6.000.- Ft értékű Erzsébet utalvány formájában történő pénzbeli támogatásban. November hóban 35 fő gyermek részesült 6.500.- Ft, 3 fő gyermek részesült 6.000.- Ft értékű Erzsébet utalvány formájában történő pénzbeli támogatásban.

2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

A Gyvt. 67/A. § (1)-(4) bekezdése alapján:

(1) *Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:*

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

Hátrányos helyzet Csörnyeföld településen 2018. december 31. napig 36 fő részére került megállapításra, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

3. Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeli juttatások

a) Gyermekvédelmi segély:

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.) számú rendelete alapján települési támogatásként, rendkívüli támogatás keretein belül **gyermekvédelmi segélyt állapíthat meg.**

A gyermekvédelmi segély megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokon felül a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat, különösen tankönyv, kollégiumi díj költségeiről szóló igazolásokat.

A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

A gyermekvédelmi segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. A támogatás pénzbeli ellátás formájában állapítható meg.

Gyermekvédelmi segélyben 2018. évben Csörnyeföld Községben senki nem részesült.

b) Iskolakezdési támogatás

22/A § (1) Iskolakezdési támogatás nyújtható évente 1 alkalommal azon csörnyeföldi lakos tanuló lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori minimálbér kétszeresét nem haladja meg és a következő bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

(2) A támogatás összege általános iskolás tanulók részére

a) ha más állami beiskolázási támogatásban részesülnek 6.000,- Ft

- b) ha nem részesülnek más támogatásban 10.000,- Ft.
(3) A támogatás összege a középiskolások részére
a) akik részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 10.000,-
b) akik nem részesülnek más állami beiskolázási támogatásban 15.000,-.
(4) Az iskolakezdési támogatás csak kérelem nyomtatványon igényelhető.
(5) A támogatási kérelem benyújtásának határideje minden tanév kezdésének évében augusztus 15. és október 10. napja között.

Csörnyeföld Községben 41 fő gyermek részesült beiskolázási támogatásban, összesen 420.000,- Ft értékben.

4. Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés az óvodában és az általános iskolai napközi és menzai ellátás keretében biztosított. A Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda 2018. szeptember 1. napon 15 fő gyermek részére biztosította az ellátását. Csörnyeföld községből a muraszemenyei óvodába összesen 8 gyermek jár. Az óvodás korú gyermekek közül 8 gyermek részesül 100 %-os támogatásban, 50 %-os kedvezményben jelenleg senki nem részesül.

A Muraszemenyei Általános Iskola tanulóinak száma 2018. szeptember 1. napon 74 fő. Csörnyeföld községből 24 fő Muraszemenyén jár általános iskolába. Az általános iskolai napközi ellátást az iskola tanulói az alábbiak szerint veszik igénybe: Napközi ellátást összesen 39 fő vesz igénybe, melyből 30 fő gyermekvédelmi kedvezményben részesül, részére az ellátás teljesen ingyenes. Napközi ellátásért 14 fő gyermek után fizetnek 100% térítési díjat, továbbá 5 fő gyermek után 50%-os térítési díjat fizetnek.

Menza ellátásban 18 fő részesül, ebből senki nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. megállapításra. 12 fő 100%-ban fizeti a térítési díjat, továbbá 6 fő fizeti a térítési díj 50%-át.

Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a települési önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen.

A települési önkormányzatnak a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

- őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, illetve az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, továbbá
- a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább negyvenhárom munkanapon, valamint
- az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Csörnyeföld Községben a tavaszi szünet időtartama alatt 15 fő, nyári szünetben 10 fő iskolás, 1 fő bölcsődés korú és az óvoda 4 hetes zárva tartása idején 2 fő óvodás, őszi szünetben 1 fő, téli szünetben 1 fő részére biztosított az Önkormányzat napi egyszeri meleg ételt a szünidei gyermekétkeztetés keretein belül.

IV. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást a törvényi kötelezettségnek eleget téve, önálló feladatellátás keretében 2016. január 1. naptól a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, Bázakerettye valósítja meg.

A Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat 2 fővel működik és 9 településen látja el feladatait.

Horváth Miklósné családsegítő által ellátott községek: Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lisperzentadorján és Maróc.

Punakné Imre Mária családsegítő által ellátott községek: Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály és Szentmargitfalva.

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a jogszabályi változásoknak köszönhetően 2017. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonalára, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén méltányos és igazságos feladatmegosztás alakult ki a települések és a járás(ok) között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető vált a lakosság számára. A feladatellátás több szintűvé vált, melynek első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat.

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Valamennyi településen elérhető a szolgáltatást nyújtó család és gyermekjóléti szolgálat, melyek keretén belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a családokkal.

A településeken található minimumszolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat feladatai az

- a) információnyújtás,
- b) tanácsadás, hivatalos ügyek intézése,
- c) szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása,
- d) szabadidős programok szervezése.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő- és jelzőrendszert működtetnek, amely feltárja a veszélyeztető okokat. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak kéthavonta, illetve szükség szerint esetmegbeszéléseket, évi hat alkalommal munkaközi megbeszélést tartottak.

Az alapellátás keretein belül 16 gyermeket (9 család) gondoztak, Csörnyeföld településen ez 7 főt érintett. Ezekben az esetben a családok folyamatos látogatásával, családgondozással elkerülhetővé vált a hatósági eljárás kezdeményezése.

Abban az esetben, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de

alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi a szolgálat javaslata alapján. 2018. évben a szolgálat területén 12 védelembe vett gyermeket gondoztak, ebből 1 főt Csörnyeföldön.

A gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és a veszélyeztetettség az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint nevelésbe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. 2018. évben a szolgálat területén 10 nevelésbe vett gyermek volt, közülük 1 fő Csörnyeföldön.

Az együttműködés a szolgálattal jó, személyes kapcsolat alakult ki a családgondozóval. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, a családgondozó rendszeres kapcsolatot tart a védőnővel, az iskola ifjúságvédelmi felelősével, akik a tudomásukra jutott eseteket azonnal jelzik a szolgálat felé.

2. Gyermek napközbeni ellátása:

Az önkormányzat a gyermek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szülei, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

A gyermek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. Az óvodai ellátást szeptemberben 15 gyermek vette igénybe, az általános iskolai napközi ellátásban a muraszemeyei intézményben 49 gyermek, menzai ellátásban 18 gyermek részesül. Az esetlegesen felmerülő igények kielégíthetőek, mivel a kihasználtság nem teljes.

3. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2018. évben a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés nem volt.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A Gyvt-ben előírt ellátási formákat az önkormányzat biztosítja, ezen ellátások maximálisan betöltik céljukat, más ellátási forma bevezetését az önkormányzat nem tervezi, mivel ilyen irányú igény nem jelentkezett.

VI. A bűnmegelőzési program

A Letenyei Rendőrőrs Nagykanizsai Rendőrkapitányság szervezeti egységében, Letenye város székhellyel működik Letenye város és 26 község területén. Területükön végrehajtják az általános rendőri feladatokat, folyamatos közterületi szolgálat biztosításával, a településeken működő körzeti megbízotti szolgálattal és bűnügyi nyomozói alosztállyal. A rendőrséggel az együttműködés jó.

VII. Az önkormányzat és a civil szervezetk együttműködése

A községben a Csörnyeföld Községért Kulturális Alapítvány működik, mint civil szervezet. Az alapítvány a szabadidő hasznos eltöltése érdekében szabadidős programokat szervez a fiatalok részére.

Csörnyeföld, 2019. április 30.

Simon Zoltán
polgármester

WILHEIM ANDRÁS
FELADAT ELÁLTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött -szerződő felek között:

Megbízott:
Wilheim András
9735 Csepreg, Alkotmány utca 3.
Adószám: 66062392-1-38

Megbízó:
CSÖRNYEFÖLD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Székhely: 8873 Csörnyeföld
Fő út 8.

1. Szerződés tárgya:

Jelen megállapodás a Megbízott részéről magában foglalja Az Önkormányzat ingatlanvagyon

2. Megállapodás:

a. Megbízó jelen szerződés útján megbízást ad a Megbízottnak, hogy az Önkormányzat Ingatlanvagyon Kataszterének az ASP IVK, valamint az ASP KATI rendszerben díjazás ellenében való vezetésére, amelyet Megbízott a mindenkor hatályos számviteli, pénzügyi előírásoknak és a jelen megállapodás további pontjaiban részletezett feltételeknek megfelelően lát el.

b. Megbízott jogai és kötelezettségei

b.1. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által határidőben rendelkezésre bocsátott bizonylatok adatait elektronikus formában feldolgozza. Megbízó írásban, elektronikus úton, vagy postai úton továbbított levélben továbbítja a bizonylatokat. Megbízott az átadott bizonylatok tartalmának valóságát, hibátlanságát, teljes körűségét nem vizsgálja, az ezzel kapcsolatos teljes felelősség a Megbízót terheli.

b.2. Megbízott a jelen szerződés tárgyával összefüggő jogszabályváltozásokat folyamatosan nyomon követi, és felhívja Megbízó figyelmét azokra a módosításokra, amelyek Megbízót érintik.

c. Megbízó jogai és kötelezettségei

c.1. Megbízó a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles Megbízottnak az ASP rendszerben felhasználóként rögzíteni, és számára az IVK és a KATI rendszerben szükséges jogosultságokat megadni.

c.2. Megbízó köteles eljuttatni Megbízott részére a teljes anyagot havonta, pm infot követő 5. napig. Az iratok átadása a Megbízott részére elektronikus formában kerül sor.

3. Szerződés szerinti díj:

Szerződés kezdete **2019.01.01**
Szerződés díj: **50 000 Ft/Félév**

A díj egyedi megállapodás szerint fizetendő banki átutalással, számla ellenében. A féléves díj évente az infláció mértékének megfelelően emelkedhet. A díjat illetve az abban foglalt szolgáltatásokat a Megbízó és a Megbízott évenként újra tárgyalja. A Megbízotti díj változásának alapja az infláció miatti értékvesztés, jogszabályok változásából eredő munkamennyiség változás, stb.

4. Szerződés érvényessége:

Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

A szerződést bármelyik fél rendes felmondással 30 napos felmondási idővel, írásban, a másik félhez címzett tértivevényes levélben megküldött, vagy személyes átadás útján között nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetheti.

5. Titoktartási klauzula:

Megbízott a feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, kezelése kerüli, iratokat köteles bizalmasan kezelni, azokkal kapcsolatosan harmadik személyek felé titoktartási kötelezettség terheli. Megbízottat a titoktartási kötelezettség a jelen megállapodás megszűnését követően is terheli.

6. Adátvédelmi záradék:

Felek rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a köztük létrejövő szerződéses viszonyban a Megbízó minősül adatkezelőnek, míg a Vállalkozó adatfeldolgozónak minősül. A Vállalkozó e tekintetben a GDPR 28. cikke alapján jár el. Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses viszonyukban a természetes személyek személyes adatainak kezelése mindenkor a legnagyobb körültekintéssel, az általános adatvédelmi rendeletnek, és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

7. Vegyes rendelkezések:

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a számviteli, pénzügyi és adózási tárgyú hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
Jelen szerződést Felek közös előválaszt és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon az aláírásukkal megerősítik.

Csepreg, **2019.01.01**

Tanácsadó

Megbízó